

3. Zestawienie podstawowych materiałów

W zestawieniu materiałów podana jest całkowita długość przewodu/kabla uwzględniająca zapasy wynikające z przepisów budowy oraz technologii układania.

Przylącze kablowe – RD Cieszyn

Lp	Nazwa materiału	Jednostka miary	Ilość
1	Kabel YKY 4x10mm ²	m	40
2	Ośłona rurowa do kabli AROT SV 50mm	m	3
3	Piasek do betonów	m ³	2,8
4	Taśma ostrzegawcza	m ²	6,8
5	Opaski kablowe Oki	szt.	3
6	Oznacznik betonowy	szt.	1
7	Szafka pomiarowa (komp)	kompl.	1

Zestawienie nie obejmuje elementów instalacji zalicznikowej, która nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Prawem Budowlanym DZ.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994).

W miejsce materiałów i wyrobów wykorzystanych w powyższym opracowaniu można stosować wyroby innych producentów, o takich samych parametrach technicznych, które zostały dopuszczone do stosowania na terenie ENION Spółka Akcyjna Oddział Bielsko-Biała.

Instalacja wewnętrzna

Założenia kosztorysowe do instalacji wewnętrznej zostały obliczone wg wstępnego założenia, że budynek pompowni będzie w wersji murowanej. Końcowy projekt budynku został przyjęty w wersji kontenerowej.

W związku z powyższym założenia kosztorysowe proszę traktować jako analogia do budynku w wersji kontenerowej.

Do dokumentacji dołączam proponowane rozmieszczenie oświetlenia i gniazd 1-fazowych i 3-fazowych którą to lokalizację przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru z ramienia Miasta Ustroń.