

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacje elektryczne			
1.1 KNNR 3/304/1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	0,10		m3
1.2 KNNR 5/404/7 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 -złącz ZPT-1/LZ	1		szt
1.3 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - skrzynka S4	1		szt
1.4 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S 303 C40A	1		szt
1.5 KNNR 5/404/7 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2-ST1/57/1	1		szt
1.6 KNNR 5/401/1 Tablice rozdzielcze	1		kpl
1.7 KNNR 5/407/4 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lFR103 100A	1		szt
1.8 KNNR 5/407/4 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy	1		szt
1.9 KNNR 5/407/4 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy P304-40/0,03	2		szt
1.10 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ogranicznik ETITEK-WENTIL	2		szt
1.11 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	4		szt
1.12 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	1		szt
1.13 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	1		szt
1.14 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	6		szt
1.15 KNNR 5/407/4 (1) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, transformator bezpieczeństwa	2		szt
1.16 KNR 403/1001/20 Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 ręcznie, podłoże: cegła	12		m
1.17 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm	12		m
1.18 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50·mm ² -kabel YKY 5x16mm	12	1,20	m
1.19 KNNR 5/1209/9 (1) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebiccia do 10·cm, Fi·25·mm	4		otwór
1.20 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	5		pomiar
1.21 KNNR 5/204/2 (1) Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 3x2,5·mm ²	80		m