
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 OSP Ustroń Centrum

NAZWA INWESTYCJI : BRAMA I FURTKA OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : MIASTO USTROŃ - ul. Strażacka
INWESTOR : MIASTO USTROŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, Rynek 1
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB - nr leg. 0117 z 18.04.1997r.
DATA OPRACOWANIA : 15 czerwiec 2009

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR:

Data opracowania
15 czerwiec 2009

Data zatwierdzenia

OFERTA

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BRAMA PRZESUWNA I FURTKA W OGRODZENIU						
1	kalk. włas- na	Fundament bramy	m ³	1,450		
2	kalk. włas- na	Brama przesuwna [6100x1550 mm] o konstrukcji z kształtowników stalowych, ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie sztachetami drewnianymi (profilowanymi) + Automat do bramy z dwoma pilotami	kpl	1,000		
3	kalk. włas- na	Furtka [1205x1550 mm] o konstrukcji z kształtowników stalowych, ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie sztachetami drewnianymi (profilowanymi)	kpl	1,000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BRAMA PRZESUWNA I FURTKA W OGRODZENIU					
1	kalk. własna	Fundament bramy	m ³		
		1,45	m ³	1,450	
				RAZEM	1,450
1.1	KNR-W 2-01 0304-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	KNR-W 2-02 0201-01	Fundamenty betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Brama przesuwna [6100x1550 mm] o konstrukcji z kształtowników stalowych, ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie sztachetami drewnianymi (profilowanymi) + Automat do bramy z dwoma pilotami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1	KNR-W 2-02 1205-01	Bramy stalowe + sztachety profilowane i malowane	m ²		
		6,1*1,55	m ²	9,455	
				RAZEM	9,455
2.2	cena zakładowa	Automat do bramy z sterowaniem i dwoma pilotami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Furtka [1205x1550 mm] o konstrukcji z kształtowników stalowych, ocynkowana, malowana proszkowo, wypełnienie sztachetami drewnianymi (profilowanymi)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1	KNR-W 2-02 1203-02	Furtka stalowa+ sztachety profilowane i malowane	m ²		
		1,20*1,55	m ²	1,860	
				RAZEM	1,860