

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5·cm, ręcznie - ANALOG. $102,5 \cdot 2,0 + 61,0 \cdot 3,0 + 10,0 = \underline{\quad 398,000 \quad}$ 398,00	398,00		m2
1.2 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 6·cm, ręcznie - ANALOG.	398,00		m2
1.3 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm	15,00		m2
1.4 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	10,00		m
1.5 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	10,00		m
1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km $398,0 \cdot 0,05 + 10,0 \cdot 0,08 \cdot 0,3 + 10,0 \cdot 0,15 \cdot 0,3 + 15,0 \cdot 0,07 = \underline{\quad 21,640 \quad}$ 21,64	~21,64		m3
1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	21,64	4	m3
1.8 Transport łamany gruzu - kalk. własna	15,00		m3
1.9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV $102,5 \cdot 2 + 65,0 + 10,0 = \underline{\quad 280,000 \quad}$ 280,00	280,00		m
1.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	6,00		m3
1.11 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej	10,00		m
1.12 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	280,00		m
1.13 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	12,00		m3
1.14 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	15,00		m2
1.15 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	415,00		m2
1.16 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm	200,00		m2
1.17 Wymiana znaków drogowych - kal. własna	2		szt
1.18 Obsługa geodezyjna - kalk. własna	1		kpl