

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1.1 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5·cm, ręcznie - ANALOG.	m2		398,00		
1.2 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 6·cm, ręcznie - ANALOG.	m2		398,00		
1.3 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm	m2		15,00		
1.4 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m		10,00		
1.5 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej	m		10,00		
1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		~21,64		
1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	4	21,64		
1.8 Transport łamany gruzu - kalk. własna	m3		15,00		
1.9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	m		280,00		
1.10 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3		6,00		
1.11 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej	m		10,00		
1.12 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		280,00		
1.13 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3		12,00		
1.14 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		15,00		
1.15 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2		415,00		
1.16 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm	m2		200,00		
1.17 Wymiana znaków drogowych - kal. własna	szt		2		
1.18 Obsługa geodezyjna - kalk. własna	kpl		1		