

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1.1 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5·cm, ręcznie - analog.	m2		416,40		
1.2 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 10·cm, ręcznie - analog.	m2		400,00		
1.3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		~20,80		
1.4 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3	4	20,80		
1.5 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3		20,00		
1.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	m		140,00		
1.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3		4,00		
1.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		140,00		
1.9 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2		416,40		
1.10 KNR 233/702/3 (1) Demontaż poręczy mostowych, spawarka	t		1,80		
1.11 Wykonanie otworów w murze kamiennym dla osadzenia poręczy - kalk. własna	szt		60		
1.12 Wykonanie poręczy stalowej ozdobnej lub barieroporęcz - kalk. własna	m		92,00		
1.13 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt		2		
1.14 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt		2		
1.15 Obsługa geodwzyjna - kalk. własna	kpl		1		