

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 5·cm, ręcznie - analog. 92,0*4,2+30,0 = 416,400 416,40	416,40		m2
1.2 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 10·cm, ręcznie - analog.	400,00		m2
1.3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 416,0*0,05 = 20,800 20,80	~20,80		m3
1.4 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	20,80	4	m3
1.5 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	20,00		m3
1.6 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	140,00		m
1.7 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	4,00		m3
1.8 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	140,00		m
1.9 KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	416,40		m2
1.10 KNR 233/702/3 (1) Demontaż poręczy mostowych, spawarka	1,80		t
1.11 Wykonanie otworów w murze kamiennym dla osadzenia poręczy - kalk. własna	60		szt
1.12 Wykonanie poręczy stalowej ozdobnej lub barieroporecz - kalk. własna	92,00		m
1.13 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	2		szt
1.14 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	2		szt
1.15 Obsługa geodwzyjna - kalk. własna	1		kpl