

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OBIEKTU MOSTOWEGO -OBIEKT NR 2.3
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń ul. Kreta, dz. nr 668/1; 711/9; 599/8
INWESTOR : Gmina Ustroń
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń ul. Rynek 1

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbiórka mostu nr 2.3. w Ustroń ul.Kreta -ofert						
1	Kalk. ind.	Obsługa geodezyjna budowy -wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1.00		
2	Kalk. ind.	Zabezpieczenie nieinwentaryzowanych i istniejących urządzeń obcych (płatny nadzór - Spółka Wodna, itp.)	szt.	1.00		
3	Kalk. ind.	Ogrodzenie i oznakowanie miejsca robót	szt.	1.00		
4	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	13.72		
5	KNNR 1 0305-03 z.sz.2.3. 9910	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - grunty mokre zalegające poniżej poziomu wody gruntowej	m ³	5.88		
6	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - zasypka	m ³	13.72		
7	KNNR 1 0317-02	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrztem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV	m ³	5.88		
8	KNNR 1 0504-03	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV	m ³	1.30		
9	KNNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych - balustrada	t	0.03		
10	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa grub. 6 cm Krotność = 1.5	m ²	66.10		
11	KNNR 2-33 0808-06	Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych	m ³	16.65		
12	KNNR 2-33 0808-01	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych stalowych o rozpiętości do 30,0 m - belki stalowe	t	0.28		
13	KNNR 2-33 0808-07	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamienia lub cegły - pilastry kamienne	m ³	4.95		
14	KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km - gruz asfaltobetonowy	m ³	3.97		
15	Kalk. ind.	Utylizacja gruzu asfaltobetonowego	t	9.93		
16	KNNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km - gruz betonowy i kamienny	m ³	21.60		
17	Kalk. ind.	Utylizacja gruzu betonowego i kamiennego	t	52.03		

L p.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym t z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km		0.31		
19	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	81.00		
20	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu- dodatkowo 5 cm Krotność = 5	m ²	81.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka mostu nr 2.3. w Ustroń ul.Kreta -ofert					
1	Kalk. ind.	Obsługa geodezyjna budowy -wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	Kalk. ind.	Zabezpieczenie nieinwentaryzowanych i istniejących urządzeń obcych (płatny nadzór - Spółka Wodna, itp.)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	Kalk. ind.	Ogrodzenie i oznakowanie miejsca robót	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład korparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		19.6*0.7	m ³	13.72	
				RAZEM	13.72
5	KNNR 1 0305-03 z.sz.2.3. 9910	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - grunty mokre zalegające poniżej poziomu wody gruntowej	m ³		
		19.6*0.3	m ³	5.88	
				RAZEM	5.88
6	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład korparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - zasyпка	m ³		
		19.6*0.7	m ³	13.72	
				RAZEM	13.72
7	KNNR 1 0317-02	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV	m ³		
		19.6*0.3	m ³	5.88	
				RAZEM	5.88
8	KNNR 1 0504-03	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV	m ³		
		1.30	m ³	1.30	
				RAZEM	1.30
9	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych - balustrada	t		
		0.031	t	0.03	
				RAZEM	0.03
10	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - warstwa grub. 6 cm	m ²		
		Krotność = 1.5	m ²	66.10	
		66.10		RAZEM	66.10
11	KNR 2-33 0808-06	Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych	m ³		
		16.65	m ³	16.65	
				RAZEM	16.65
12	KNR 2-33 0808-01	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mostowych stalowych o rozpiętości do 30,0 m - belki stalowe	t		
		0.283	t	0.28	
				RAZEM	0.28

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-33 0808-07	Naprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji mosto- wych z kamienia lub cegły - pilastry kamienne 4.95	m ³ m ³	 4.95	
				RAZEM	4.95
14	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km - gruz asfaltobetonowy 66.1*0.06	m ³ m ³	 3.97	
				RAZEM	3.97
15	Kalk. ind.	Utylizacja gruzu asfaltobetonowego 3.97*2.5	t t	 9.93	
				RAZEM	9.93
16	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km - gruz betonowy i kamienny 21.6	m ³ m ³	 21.60	
				RAZEM	21.60
17	Kalk. ind.	Utylizacja gruzu betonowego i kamiennego 16.65*2.5 4.95*2.1	t t t	 41.63 10.40	
				RAZEM	52.03
18	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km 0.314	t t	 0.31	
				RAZEM	0.31
19	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu- musu 5 cm. 81	m ² m ²	 81.00	
				RAZEM	81.00
20	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu- dodatkowo 5 cm Krotność = 5 81	m ² m ²	 81.00	
				RAZEM	81.00