

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO PRZEBUDOWY I Z DEMONTAŻU :

1. słup E-10,5/10	1 szt.	}	przebudowa linii napowietrznej
2. płyta stopowa 0,3 m x 0,3 m	1 szt.		
3. beton B 15	1 m ³		
4. poprzeczka PK-4 (do słupa wirowanego)	1 szt.		
5. obejma mocowania poprzeczki	1 szt.		
6. trzon kabłąkowy TK	2 szt.		
7. izolator szpulowy S 80/2	6 szt.		
8. zacisk pętlicowy 50-70	4 szt.		
9. zacisk pętlicowy 25-35	2 szt.		
10. oprawa oświetleniowa OUSc-100 „Elgo”	1 szt.		
11. źródło światła sodowe 100 W	1 szt.		
12. wysięgnik WO-1 (1 m / 15 ⁰) na słup E	1 szt.		
13. osłona bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt.		
14. wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A	1 szt.		
15. zaciski prądowy AL	1 szt.		
16. przewód YDY 3 x 2,5 mm ²	3 m		
1. przewód AsXS 4 x 16 mm ² (z demontażu)	23 m	}	przebudowa przyłączy napowietrznych
2. przewód AsXSn 4 x 16 mm ²	14 m		
3. hak wieszakowy SOT 29	2 szt.		
4. taśmy/klamerki do mocowania	2 kpl.		
5. hak płytowy SOT 14.1	1 szt.		
6. uchwyt SO 80	4 szt.		
7. zacisk odgałęźny SLIP 12.05	8 szt.		
8. zacisk odgałęźny SLIP 12.127	8 szt.		
9. przewód YDY 4 x 10 mm ²	10 m		
10. rura ochronna RVKL 32 mm	8 m		
11. zaprawa murarska	wg potrzeb		
1. kabel 1 kV typu YAKXS 4 x 120 mm ²	140 m	}	budowa linii kablowych
2. kabel 1 kV typu YAKXS 4 x 35 mm ²	100 m		
3. złącze kablowe ZK-2a (wyposażone z zaciskami typu VK)	1 szt.		
4. złącze pomiarowe ZP-1 (wyposażone wg schematu)	1 szt.		
5. rura „Arot” - SV 75	10 m		
6. rura „Arot” – DVK 110	42 m		
7. rura „Arot” - KR 75	12 m		
8. opaski kablowe	24 szt.		
9. bednarka FeZn 30 x 4	75 kg		
10. folia z tworzywa sztucznego – niebieska	170 m.		
11. piasek	14 m ³		
12. betonowy oznacznik kablowy	4 szt.		
13. ograniczniki przepięć SE 46.150	4 szt.		
14. wkładki topikowe WTN-1 63 A	3 szt.		
15. zwory WTZ-1	3 szt.		
16. przewody YLY 16 mm ²	wg potrzeb		
Demontaże :			
1. słup ŻN-10/200	2 szt.		
2. konstrukcje Fe (złom)	40 kg		
3. przewód AL (złom)	45 kg		
4. przewód AsXS 4 x 16 mm ²	15 m		