

PRZEDMIAR ROBÓT

Most nad potokiem Lipowieckim w ciągu ul.Krzywaniec w Ustroniu

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto (PLN)	WARTOŚĆ netto (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: * odtworzenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych	km	0,2		
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów * usunięcie krzewów	ha	0,0274		
3		Wycinka drzew z karczowaniem i odwozem dłużyc,gałęzi i karpiny na odl. do 2km * drzewa o średnicy 10-15 cm	szt	21		
4		* drzewa o średnicy 16-25 cm	szt	18		
5		* drzewa o średnicy 26-35 cm	szt	10		
6		* drzewa o średnicy 36-45 cm	szt	3		
7		* drzewa o średnicy 46-55 cm	szt	5		
8		* drzewa o średnicy 56-65 cm	szt	2		
9		* drzewa o średnicy 76-85 cm	szt	2		
10		* drzewa o średnicy 86-95 cm	szt	2		
11	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu * grubości 15 cm	m2	685,6		
12	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg * rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej grub. 5cm	m2	22,50		
13	D.01.03.01	Oświetlenie dróg * przestawienie słupa oświetleniowego	kpl	1		
14		* ułożenie kabla YAKY 4x35	m	45		
15		* przesunięcie kabla i zamontowanie muf termokurczliwych	szt	2		
16		* zamontowanie rur ochronnych AROT 110mm	m	26		
17	D.01.03.04	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych * zamontowanie rur ochronnych AROT typu A120 PS	m	54		
18	D.01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowych * zamontowanie rur ochronnych dwudzielnych średnicy 300mm	m	18		
19	D.01.03.06	Przebudowa sieci gazociągowych * przedłużenie istniejącej rury ochronnej średnicy 120mm	m	17		
20	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m3	444,6		
21	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	m3	531,50		
22	D.03.01.01	Wykonanie przepustów prefabrykowanych skrzynkowych o przekroju 4,5m x 2,0 m * część przelotowa	m	21		
23		* żelbetowe wloty i wyloty	m3	17,80		
24		* beton niekonstrukcyjny	m3	3,00		
25	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża * głębokość 25 cm	m2	260,00		
26	D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku * grubości 10 cm	m2	1 023,6		
27	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	1 973,9		
28	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego * grubości 20 cm	m2	994,6		
29	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego: * warstwa wiążąca gr.7 cm	m2	936,6		
30		* warstwa ścieralna grub. 5cm	m2	979,3		
31	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych * grubości 5 cm	m2	40,0		
32	D.06.01.01	Plantowanie poboczy i skarp z humusowaniem	m2	772,5		
33	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe *SP05/2	m	118,0		
34	M.20.04.02	Umocnienie skarp cieku * profilowanie dna i skarp	m2	180,0		
35		* umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	56,0		
36	M.20.04.03	Umocnienie dna cieku * bruk kamienny 20 cm ba betonie 10 cm	m2	84,4		
37		* gurt betonowy B30	m3	10,9		
38	M.21.01.01	Rozbiórka elementów kamiennych, betonowych i żelbetowych * kamienne elementy podpór	m3	2,08		
39		* betonowe elementy podpór	m3	2,88		
40		* płyta pomostowa żelbetowa	m3	1,29		
RAZEM NETTO =						
VAT 22% =						
RAZEM BRUTTO =						