

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY REMONTOWE					
1 45453000-7 Roboty remontowe - korytarz parter					
1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1		60,36+70,64*0,1	m ²	67,424	
				RAZEM	67,424
2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1		67,424	m ²	67,424	
				RAZEM	67,424
3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1		67,424	m ²	67,424	
				RAZEM	67,424
4	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.1		67,424	m ²	67,424	
				RAZEM	67,424
5	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
d.1		Krotność = 3 67,424	m ²	67,424	
				RAZEM	67,424
6	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1		60,36	m ²	60,360	
				RAZEM	60,360
7	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennne o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
d.1		70,64	m	70,640	
				RAZEM	70,640
8	KNR-W 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1		70,64*1,4	m ²	98,896	
				RAZEM	98,896
2 45453000-7 Roboty remontowe - korytarz I p.					
9	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.2		47,95+42,58*0,1	m ²	52,208	
				RAZEM	52,208
10	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2		52,208	m ²	52,208	
				RAZEM	52,208
11	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.2		52,208	m ²	52,208	
				RAZEM	52,208
12	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
d.2		52,208	m ²	52,208	
				RAZEM	52,208
13	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
d.2		Krotność = 3 52,208	m ²	52,208	
				RAZEM	52,208
14	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.2		47,95	m ²	47,950	
				RAZEM	47,950
15	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennne o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej	m		
d.2		42,58	m	42,580	
				RAZEM	42,580
16	KNR-W 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2		42,58*1,4	m ²	59,612	
				RAZEM	59,612
3 45453000-7 Roboty remontowe - piwnica (szatnie)					
17	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ok. 30%	m		
d.3		Krotność = 1,3 (7,78*2+6,44*2-0,94-1,48)*30%	m	7,806	
				RAZEM	7,806
18	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
d.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7,806	m ²	7,806	
19 d.3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 0,5 50,1	m ²	RAZEM	7,806
			m ²	50,100	
20 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką PE 50,1	m ²	RAZEM	50,100
			m ²	50,100	
21 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 50,1+26,02*0,1	m ²	RAZEM	50,100
			m ²	52,702	
22 d.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jed- nokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 52,702	m ²	RAZEM	52,702
			m ²	52,702	
23 d.3	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia- rach 30x30 cm 50,1	m ²	RAZEM	52,702
			m ²	50,100	
24 d.3	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyściennie o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarst- wowej 26,02	m	RAZEM	50,100
			m	26,020	
25 d.3	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 0.6 m ² 2*0,92*0,6	m ²	RAZEM	26,020
			m ²	1,104	
26 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 16	m	RAZEM	1,104
			m	16,000	
27 d.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 5	m	RAZEM	16,000
			m	5,000	
28 d.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 21	m	RAZEM	5,000
			m	21,000	
29 d.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDY zo 3x1,5 450/750V 16	m	RAZEM	21,000
			m	16,000	
30 d.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDY zo 3x1,5 450/750V 7	m	RAZEM	16,000
			m	7,000	
31 d.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zapra- wie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podło- żu ceglanym 1	szt.	RAZEM	7,000
			szt.	1,000	
32 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
33 d.3	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyj- nej Łącznik kołyskowy podwójny WPT-2BS 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
34 d.3	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betono- wym 10	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	10,000	
35 d.3	KNR-W 5-08 0513-16	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykrę- canych 2x40W 10	kpl.	RAZEM	10,000
			kpl.	10,000	
36 d.3	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych peł- nych szpachlowanych jednokrotnie 1,48*2,05*2	m ²	RAZEM	10,000
			m ²	6,068	
				RAZEM	6,068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50,1+0,35*2*4*6,44	m ²		
			m ²	68,132	
38 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 26,02*0,5	m ²		
			m ²	13,010	
39 d.3	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 26,02*2,0	m ²		
			m ²	52,040	
4 40	45453000-7 KNR 4-04 0504-03	Roboty remontowe - piwnica (magazyn) Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 30,46+0,15*(4,8*2+6,36*2-1,04)	m ²		
d.4			m ²	33,652	
41 d.4	KNR-W 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm- ok. 30% Krotność = 1,3 (6,36*4+4,8*2+3,84*4+3,14*2-2,0)*30%	m		
			m	16,404	
42 d.4	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie metodą smarowania 21,872	m ²		
			m ²	21,872	
43 d.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach 16,404	m ²		
			m ²	16,404	
44 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 30,46+24,0+0,1*51,22	m ²		
			m ²	59,582	
45 d.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 59,582	m ²		
			m ²	59,582	
46 d.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 30,46+24	m ²		
			m ²	54,460	
47 d.4	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej 6,36*4+4,79*2+3,84*4+3,14*2-0,9*6	m		
			m	51,260	
48 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30,46+24,0	m ²		
			m ²	54,460	
49 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51,260*2,45	m ²		
			m ²	125,587	
				RAZEM	125,587