

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ROBOTY REMONTOWE					
1 Roboty remontowe - korytarz parter					
1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	67,424		
d.1					
2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²	67,424		
d.1	oczyszczenie i zmycie podłoża				
3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-	m ²	67,424		
d.1	krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe				
4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - napra-	m ²	67,424		
d.1	wa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm				
5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - napra-	m ²	67,424		
d.1	wa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm				
	Krotność = 3				
6	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych	m ²	60,360		
d.1	kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm				
7	Cokoliki przyściennie o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstw-	m	70,640		
d.1	wej				
8	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-	m ²	98,896		
d.1	nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem				
2 Roboty remontowe - korytarz I p.					
9	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	52,208		
d.2					
10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²	52,208		
d.2	oczyszczenie i zmycie podłoża				
11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-	m ²	52,208		
d.2	krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe				
12	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - napra-	m ²	52,208		
d.2	wa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm				
13	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - napra-	m ²	52,208		
d.2	wa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm				
	Krotność = 3				
14	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych	m ²	47,950		
d.2	kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm				
15	Cokoliki przyściennie o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwo-	m	42,580		
d.2	wej				
16	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-	m ²	59,612		
d.2	nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem				
3 Roboty remontowe - piwnica (szatnie)					
17	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-	m	7,806		
d.3	sami o szer.do 30 cm - ok. 30%				
	Krotność = 1,3				
18	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²	7,806		
d.3	ścianach				
19	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości	m ²	50,100		
d.3	20 mm zatarte na gładko				
	Krotność = 0,5				
20	Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką PE	m ²	50,100		
d.3					
21	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²	52,702		
d.3	oczyszczenie i zmycie podłoża				
22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-	m ²	52,702		
d.3	krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe				
23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych	m ²	50,100		
d.3	kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm				
24	Cokoliki przyściennie o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwo-	m	26,020		
d.3	wej				
25	Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6	m ²	1,104		
d.3	m2				
26	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	16,000		
d.3					
27	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	5,000		
d.3					
28	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	21,000		
d.3					
29	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane	m	16,000		
d.3	p.t. w gotowych bruzdach w betonie				
	Przewód YDY zo 3x1,5 450/750V				
30	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane	m	7,000		
d.3	p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe				
	Przewód YDY zo 3x1,5 450/750V				
31	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zapra-	szt.	1,000		
d.3	wie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany				
32	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	1,000		
d.3					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
33	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000		
d.3	Łącznik kołyskowy podwójny WPT-2BS				
34	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez	szt.	10,000		
d.3	przykręcenie do kotków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym				
35	Montaż na gotowym podłożu belek montażowych dla opraw przykrę-	kpl.	10,000		
d.3	canych 2x40W				
36	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	6,068		
d.3	szpachlowanych jednokrotnie				
37	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²	68,132		
d.3	nych sufitów				
38	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²	13,010		
d.3	nych ścian				
39	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	52,040		
d.3	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem				
4 Roboty remontowe - piwnica (magazyn)					
40	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	33,652		
d.4					
41	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-	m	16,404		
d.4	sami o szer. do 30 cm- ok. 30% Krotność = 1,3				
42	Dwukrotne odgrzybianie metodą smarowania	m ²	21,872		
d.4					
43	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²	16,404		
d.4	ścianach				
44	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²	59,582		
d.4	oczyszczenie i zmycie podłoża				
45	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jedno-	m ²	59,582		
d.4	krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe				
46	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych	m ²	54,460		
d.4	kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm				
47	Cokoliki przyściennie o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwo-	m	51,260		
d.4	wej				
48	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²	54,460		
d.4	nych sufitów				
49	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²	125,587		
d.4	nych ścian				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: