Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 CJ 11/2001/10 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm 60,0*2 = 120,000 120,00	120,00		m
1.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 6˙cm, ręcznie - analog. (50,0+10,0)*1,0+20,0 = 80,000 80,00	~80,00		m2
1.3 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie	60,00		m2
1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5˙km - analog. 80,0*0,06 = 4,800 4,80	~4,80		m3
1.5 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - analog. 60,0*1,0*0,8+30,0*0,3+3,0 = 60,000 60,00	~60,00		m3
1.6 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm	51,00		m
1.7 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu	4		szt
1.8 KNNR 11/405/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi˙800˙mm, głębokość 2,0˙m	2		szt
1.9 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - przykanalik	10,00		m
1.10 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - pospółką	40,00		m3
1.11 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm	60,00		m2
1.12 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem beton B15	1,80		m3
1.13 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa	30,00		m
1.14 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t 80,0*0,15 = 12,000 12,00	~12,00		t
1.15 KNNR 10/201/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0˙m3 - ubezpieczenie wylotu kanału	0,15		m3

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1.1 CJ 11/2001/10 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m		120,00		
1.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 6˙cm, ręcznie - analog.	m2		~80,00		
1.3 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie	m2		60,00		
1.4 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5˙km - analog.	m3		~4,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.5 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - analog.	m3		~60,00		
1.6 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm	m		51,00		
1.7 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu	szt		4		
1.8 KNNR 11/405/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi˙800˙mm, głębokość 2,0˙m	szt		2		
1.9 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - przykanalik	m		10,00		
1.10 KNNR 1/317/1 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III - pospółką	m3		40,00		
1.11 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm	m2		60,00		
1.12 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem beton B15	m3		1,80		
1.13 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa	m		30,00		
1.14 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t	t		~12,00		
1.15 KNNR 10/201/1 Budowle betonowe o objętości do 1,0˙m3 - ubezpieczenie wylotu kanału	m3		0,15		