

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 - skrzynka teletechniczna z osprzętem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNNR 5 0112-01	Rury instalacyjne o śr.do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - stacja kliencka-punkt przerzutowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - stacja kliencka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kamera na głowicy szybkoobrotowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw montażowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - transponder IP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	kalkulacja własna	KONFIGURACJA SYSTEMU INDIGOVISION	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000