
PRZEDMIAR

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZADASZENIA Z ZAGOSPODAROWANIEM
STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI : 43-450 USTROŃ, ul. Partyzantów 2
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W USTRONIU

ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2
TEMAT : ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM I SIEDZISKAMI
BRANŻA : OGOLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB
- nr leg. 0117 z 18.04.1997r.

DATA OPRACOWANIA : 2010-02-11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR:

Data opracowania
2010-02-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ZADASZENIE WEJŚCIA I SIEDZISK						
1		Różne specjalne roboty budowlane - Zadaszenie nad wejściem				
1 d.1	SST-019 + SST-019A + SST-098	Zadaszenie nad wejściem głównym i schodami konstrukcji stalowej z przekryciem poliwęglanem komórkowym. Konstrukcja z kształowników stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym - mocowana do płyty podestu i schodów łącznikami HILTI. Całość pokryta płytami dwukomórkowymi o grubości 10 mm - stosując akcesoria do płyt poliwęglanowych. Zadaszenie systemowe wg systemu np.: ROBELIT, RAMPLEX, ZIEGLER, ESKADE, ALMO2, AIRONE i inne. Szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem.	m ² rzutu	40,000		
Razem dział: Różne specjalne roboty budowlane - Zadaszenie nad wejściem						
2		Różne specjalne roboty budowlane - Zadaszenia nad siedziskami				
2 d.2	SST-019 + SST-019A + SST-098	Zadaszenie nad siedziskami o konstrukcji stalowej z przekryciem poliwęglanem komórkowym. Konstrukcja z kształowników stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym - mocowana do murku i fundamentu (fundament odsłonić poprzez zdjęcie kostki betonowej) łącznikami HILTI, kostkę uzupełnić. Całość pokryta płytami dwukomórkowymi o grubości 10 mm - stosując akcesoria do płyt poliwęglanowych. Zadaszenie systemowe wg systemu np.: ROBELIT, RAMPLEX, ZIEGLER, ESKADE, ALMO2, AIRONE i inne. Szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem.	m ² rzutu	31,503		
3 d.2	SST-001	Mur z cegieł klinkierowych kl.35 na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 ceg.	m ²	8,493		
4 d.2	SST-001	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²	24,160		
5 d.2	SST-001	Siedzenia z listew drewnianych czterostronnie struganych, zaimpregnowanych i malowanych - trwale przymocowane do murku z cegły klinkierowej	m ²	7,552		
Razem dział: Różne specjalne roboty budowlane - Zadaszenia nad siedziskami						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZADASZENIE WEJŚCIA I SIEDZISK						
1		45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane - Zadaszenie nad wejściem			
1 d.1	SST-019 + SST-019A + SST-098	kalk. własna	Zadaszenie nad wejściem głównym i schodami konstrukcji stalowej z przekryciem poliwęglanem komórkowym. Konstrukcja z kształowników stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym - mocowana do płyty podestu i schodów łącznikami HILTI. Całość pokryta płytami dwukomórkowymi o grubości 10 mm - stosując akcesoria do płyt poliwęglanowych. Zadaszenie systemowe wg systemu np.: ROBELIT, RAMPLEX, ZIEGLER, ESKADE, ALMO2, AIRONE i inne. Szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem. 8*5	m ² rzutu m ² rzutu	 40,000	
					RAZEM	40,000
2		45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane - Zadaszenia nad siedziskami			
2 d.2	SST-019 + SST-019A + SST-098	kalk. własna	Zadaszenie nad siedziskami o konstrukcji stalowej z przekryciem poliwęglanem komórkowym. Konstrukcja z kształowników stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym - mocowana do murku i fundamentu (fundament odsłonić poprzez zdjęcie kostki betonowej) łącznikami HILTI, kostkę uzupełnić. Całość pokryta płytami dwukomórkowymi o grubości 10 mm - stosując akcesoria do płyt poliwęglanowych. Zadaszenie systemowe wg systemu np.: ROBELIT, RAMPLEX, ZIEGLER, ESKADE, ALMO2, AIRONE i inne. Szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem. 1,6*2,9*2+2*[3,1416*(6,2*6,2-4,5*4,5)]*7/36	m ² rzutu m ² rzutu	 31,503	
					RAZEM	31,503
3 d.2	SST-001	KNR-W 2-02 0103-05 z.sz. 5. 3. 9902 z.sz. r 03 5.7. 9907-03	Mur z cegieł klinkierowych kl.35 na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 ceg. 0,45*[2,9*2+2*3,1416*(6,2+4,5)/2*2*7/36]	m ² m ²	 8,493	
					RAZEM	8,493
4 d.2	SST-001	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 8,493*2+18,88*0,38	m ² m ²	 24,160	
					RAZEM	24,160
5 d.2	SST-001	kalk. własna	Siedzenia z listew drewnianych czterostronnie struganych, zaimpregnowanych i malowanych - trwale przymocowane do murku z cegły klinkierowej 18,88*0,40	m ² m ²	 7,552	
					RAZEM	7,552