
PRZEDMIAR

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : MDK "PRAŻAKOWKA"
ADRES INWESTYCJI : 43-450 USTROŃ, ul. Daszyńskiego 28
INWESTOR : MIASTO USTROŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, Rynek 1
TEMAT : MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ
: AKUSTYKA
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB
: - nr leg. 0117 z 18.04.1997r.
PROJEKTANT : mgr inż. architekt Zofia Perlega
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR:

Data opracowania
21.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ - AKUSTYKA						
1	45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane. Akustyka sali widowiskowej				
1 d.1	SST-019 kalk. własna	Belki stalowe z dwuteowników NP 160, o rozpiętości 10,4 m - dla podwieszeń stropu akustycznego (pomijając istniejący strop drewniany)	szt	7,000		
2 d.1	SST-019A kalk. własna	Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych - belek stalowych	szt	7,000		
3 d.1	SST-099 kalk. własna	Konstrukcja podwieszeń i rusztu dla podwieszanego stropu akustycznego	m ²	128,000		
4 d.1	SST-099 kalk. własna	Montaż sufitowych paneli ECOPHON Master E Gamma	m ²	128,000		
5 d.1	SST-099 kalk. własna	Konstrukcja rusztu dla montażu paneli ściennych	m ²	170,000		
6 d.1	SST-099 kalk. własna	Montaż ściennych paneli ECOPHON Akutex T	m ²	80,000		
7 d.1	SST-099 kalk. własna	Montaż ściennych paneli ECOPHON Texona C Wall Panel	m ²	90,000		
Razem dział: Różne specjalne roboty budowlane. Akustyka sali widowiskowej						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ - AKUSTYKA					
1	45262600-7	Różne specjalne roboty budowlane. Akustyka sali widowiskowej			
1	SST-019	Belki stalowe z dwuteowników NP 160, o rozpiętości 10,4 m - dla podwieszeń stropu akustycznego (pomijając istniejący strop drewniany)	szt		
d.1	kalk. własna	7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
1.1	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji - masa elementu 200 kg	t		
d.1	0208-07	0,1862	t	0,1862	
				RAZEM	0,1862
1.2	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek - obsadzenie	m ³		
d.1	0314-03	0,07*2	m ³	0,140	
				RAZEM	0,140
2	SST-019A	Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych - belek stalowych	szt		
d.1	kalk. własna	7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
2.1	KNNR 7	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową belek stalowych	t		
d.1	0904-02	Krotność = 2 0,1862	t	0,1862	
				RAZEM	0,1862
3	SST-099	Konstrukcja podwieszeń i rusztu dla podwieszanego stropu akustycznego	m ²		
d.1	kalk. własna	128	m ²	128,000	
				RAZEM	128,000
3.1	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt z kształtow.metal.na stropach	m ²		
d.1	2007-04	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	SST-099	Montaż sufitowych paneli ECOPHON Master E Gamma	m ²		
d.1	kalk. własna	128	m ²	128,000	
				RAZEM	128,000
4.1	cena zakładowa	Montaż sufitowych paneli ECOPHON Master E Gamma	m ²		
d.1		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
5	SST-099	Konstrukcja rusztu dla montażu paneli ściennych	m ²		
d.1	kalk. własna	170	m ²	170,000	
				RAZEM	170,000
5.1	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt z kształtow.metal.na ścianach	m ²		
d.1	2007-03	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
6	SST-099	Montaż ściennych paneli ECOPHON Akutex T	m ²		
d.1	kalk. własna	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
6.1	cena zakładowa	Montaż ściennych paneli ECOPHON Akutex T	m ²		
d.1		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
7	SST-099	Montaż ściennych paneli ECOPHON Texona C Wall Panel	m ²		
d.1	kalk. własna	90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
7.1	cena zakładowa	Montaż ściennych paneli ECOPHON Texona C Wall Panel	m ²		
d.1		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000