

RZUT PIWNIC 1 : 100

ISTN. PRZYŁĄCZE GAZU SR/C DN 25mmPE - PO SKRÓCENIU

PROJ. WOLNOSTOJĄCY PUNKT RED-POM. REDUKTOR MIX 10, ISTN. GAZOMIERZ G-4, (MIESZKANIE KOMUNALNE), PROJ. GAZOMIERZ G-6 (BUDYNEK USŁUGOWY) - PO SKRÓCENIU

LEGENDA :

WYMIANA PO TRASIE
PROJ. INSTALACJA GAZU

WYMIANA PO TRASIE PRZYŁĄCZA GAZU DN 25mm PE
NA INSTALACJĘ GAZU DN 40mm PE, L=15mb

PRZEJŚCIE PE/STAL 40/32mm - 2 szt.

PRZEJŚCIE PE/STAL 50/40mm

1,5m

1,5m

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

N/P

KOTŁOWNIA

PROJ. KOCIOŁ GAZOWY VISSMANN
VITOCROSSAL 300 (27-66 kW)

DN 32

1,5m

PRZEJŚCIE PE/STAL 50/40mm

PROJ. PUNKT ODCINAJĄCY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU
NA POZIOMIE PARTERU :

- ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 50mm - 1 SZT
- ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY 4 - 1 SZT.

KANAŁ NAWIEWU 15X20cm - pow. 300cm²

detektor awaryjnego wypływu gazu
1. DEX 12 - detektor gazu ziemnego
2. MD 22 - moduł alarmowy
3. SL 21 - sygnalizator opt. akust.
4. ZB zawór odcinający grzybkowy
montowany poza budynkiem

UWAGA: DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO NALEŻY UMIEŚCIĆ 30cm OD SUFITU

PROJ. INSTALACJĘ GAZU PROWADZONĄ ZIEMIĄ NA GŁĘBOKOŚCI
OKOŁO 0,7mb NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PE, SDR 11
DN 50mm PE, L=58mb.

PROJ. RURA OCHRONNA PE SDR 17,6 DN 125mm, L=3mb
NA SKRZYŻOWANIU Z ISTN. KANALIZACJĄ SANITARNĄ