

PRZEDMIAR

Nr spe c. tech n.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i przebudowa dachu w budynku przy ul. Cieszyńskiej VII w Ustroniu						
	1		Rusztowania i konstrukcje zabezpieczające			
S 01	1 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku 2*1.5*2	m ² m ²	 6.000	
					RAZEM	6.000
S 01	2 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 24.85*2*10	m ² m ²	 497.000	
					RAZEM	497.000
S 01	3 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 11.5*2*13	m ² m ²	 299.000	
					RAZEM	299.000
	2		Roboty rozbiórkowe			
S 01	4 d.2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 11*4	m m	 44.000	
					RAZEM	44.000
S 01	5 d.2	KSNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 9.75*4+23.5+9*1.5	m m	 76.000	
					RAZEM	76.000
S 01	6 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Facjaty dachowe (2.85*0.5*2+0.8*0.5)*8 Okap 11.6*0.5*2 Kominy (3.6*1.23+0.6)*2*2*0.4	m ² m ² m ² m ²	 26.000 11.600 8.045	
					RAZEM	45.645
S 01	7 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - facjaty dachowe 2.85*0.8*8*1.2 Fragment dachu do przebudowy 5.8*11.6*1.23*2	m ² m ² m ²	 21.888 165.509	
					RAZEM	187.397
S 01	8 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 21.89*3 Fragment dachu do przebudowy 5.8*11.6*1.23*2*3	m ² m ² m ²	 65.670 496.526	
					RAZEM	562.196
S 01	9 d.2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk Facjaty dachowe (2.85*(0.8+0.5))*8*1.2 Dach do przebudowy 5.8*11.6*1.23*2	m ² m ² m ²	 35.568 165.509	
					RAZEM	201.077
S 01	10 d.2	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste Konstrukcja facjat 21.89*1.4 Krokwie 165.509	m ² m ² m ²	 30.646 165.509	
					RAZEM	196.155
S 01	11 d.2	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych Okienka w facjatach 8 Wyłazy dachowe 4	szt. szt. szt.	 8.000 4.000	
					RAZEM	12.000
S 01	12 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz materiału z rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 1 km 201.07*0.05	m ³ m ³	 10.054	
					RAZEM	10.054

PRZEDMIAR

Nr spe c. tech n.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
S 01	13 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 10.05*2	m ³ m ³	 20.100	
					RAZEM	20.100
S 01	14 d.2	Kalkulacja własna	Utylizacja papy z pokrycia dachu 187.4*0.005	m ³ m ³	 0.937	
					RAZEM	0.937
	3		Roboty ciesielskie			
S 03	15 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - uzupełnienie desko- wania w miejscu istniejących facjat 2.85*1*8*1.2	m ² m ²	 27.360	
					RAZEM	27.360
S 03	16 d.3	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 24.8*2	m m	 49.600	
					RAZEM	49.600
S 08	17 d.3	KNR 2-02 1508-08	Pomalowanie deski czołowej farbą do drewna -DULUX 49.6*0.3 malowanie okapu - kolor biały 7*4*(0.3+0.2*2)*4	m ² p.o. m ² p.o. m ² p.o.	 14.880 78.400	
					RAZEM	93.280
S 04	18 d.3	KNR 4-01 0514-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę ułożenie papy izolacyjnej w miejscu istniejących facjat 22.8	m ² m ²	 22.800	
					RAZEM	22.800
S 04	19 d.3	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej kontrłaty 34.8*11.5*1.23	m ² m ²	 492.246	
					RAZEM	492.246
S 04	20 d.3	KNR 2-02 0410-03	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej - dla pokryć z blachy dachówkowej 492.24	m ² m ²	 492.240	
					RAZEM	492.240
S 05	21 d.3	NNRNKB 202 1027-01	Montaż wylazu dachowego "FAKRO" 66 x 98 2	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
S 05	22 d.3	NNRNKB 202 1027-01	Okna dachowe połaciowe typu VeluxGZL 308 78 x 140 20	kpl. kpl.	 20.000	
					RAZEM	20.000
	4		Konstrukcja więźby			
S 03	23 d.4	NNRNKB 202 0416-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murłaty o przekroju ponad 180 cm2 0.53	m ³ m ³	 0.530	
					RAZEM	0.530
S 03	24 d.4	NNRNKB 202 0416-06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - ramy górne i płatwie o dł. ponad 3 m i przekroju ponad 180 cm2 0.47	m ³ m ³	 0.470	
					RAZEM	0.470
S 03	25 d.4	NNRNKB 202 0416-08	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - podwaliny krótkie o dł. do 2 m o przekroju ponad 180 cm2 0.11	m ³ m ³	 0.110	
					RAZEM	0.110
S 03	26 d.4	NNRNKB 202 0417-06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy o dł. ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm2 0.26	m ³ m ³	 0.260	
					RAZEM	0.260
S 03	27 d.4	NNRNKB 202 0418-01	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze i zastrzały o prze- kroju do 180 cm2 miecze 0.28	m ³ m ³	 0.280	

PRZEDMIAR

Nr spe c. tech n.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	0.280
S 03	28 d.4	NNRNKB 202 0418-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - kleszcze o przekroju do 180 cm2 0.33	m ³ m ³	 0.330	
					RAZEM	0.330
S 03	29 d.4	NNRNKB 202 0418-05	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykle o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2 3.86 wymian 0.11	m ³ m ³ m ³	 3.860 0.110	
					RAZEM	3.970
S 04	30 d.4	Kalkulacja własna	Izolacje folią dachowa paroprzepuszczalną - fragment dachu o wymienioej konstrukcji 165.5	m ² m ²	 165.500	
					RAZEM	165.500
S 03	31 d.4	Kalkulacja własna	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek grub. 32 mm szerokości 200 mm 305.5	m m	 305.500	
					RAZEM	305.500
S 03	32 d.4	Kalkulacja własna	Wykonanie podbitki dachowej okapu z desek boazeryjnych. 14*0.6*2	m ² m ²	 16.800	
					RAZEM	16.800
	5		Wykonanie ściany szczytowej i wymurowanie komina.			
S 01	33 d.5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej rozebranie fragmentu gzymsu 0.17*2.6*2	m ³ m ³	 0.884	
					RAZEM	0.884
S 02	34 d.5	KNR 0-27 0163-05	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 22.94*2-2.3*2.3	m ² m ²	 40.590	
					RAZEM	40.590
S 10	35 d.5	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu nadproże okienne 0.34*0.25*3*2 wieniec balkonu 0.3*0.25*2.65*2	m ³ m ³ m ³	 0.510 0.398	
					RAZEM	0.908
S 10	36 d.5	KNR 2-02 0219-03	Balkon o wysięgu do 30 cm 8*0.08*2	m ³ m ³	 1.280	
					RAZEM	1.280
S 10	37 d.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.1	t t	 0.100	
					RAZEM	0.100
S 10	38 d.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.015	t t	 0.015	
					RAZEM	0.015
S 05	39 d.5	Kalkulacja własna	(z.IV) Drzwi balkonowe przesuwne. 2.6*2.3*2	m ² m ²	 11.960	
					RAZEM	11.960
S 07	40 d.5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykle kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie ściana zewnętrzna 40.6+10.38 balkon 2*1	m ² m ² m ²	 50.980 2.000	
					RAZEM	52.980
S 02	41 d.5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ocieplenie nadproży - styropian gr 10 cm 0.6*2.9*2	m ² m ²	 3.480	
					RAZEM	3.480

PRZEDMIAR

Nr spe c. tech n.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
S 02	42 d.5	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży płyty gr 3 cm 2.3*3*0.5*2	m ² m ²	 6.900	 6.900
S 07	43 d.5	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 3.48+6.9	m ² m ²	 10.380	 10.380
S 07	44 d.5	KNR 4-01 0704-01	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 10.38	m ² m ²	 10.380	 10.380
S 09	45 d.5	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 3.2*2	m m	 6.400	 6.400
S 02	46 d.5	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ przemurowanie cegłą klinkierowa w kolorze białym np. FB WEISS firmy CRH KLEIWAREN BEHEER 1.8*0.4*0.5*2	m ³ m ³	 0.720	 0.720
S 09	47 d.5	Kalkulacja własna	Kominy prefabrykowane z blachy nierdzewnej z kratką wentylacyjną - 4 komplety 1.9*3*2	m ³ m ³	 11.400	 11.400
	6		Roboty dekarские		RAZEM	11.400
S 04	48 d.6	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu pości do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - kolor blachy granatowy - wybór na podstawie przedstawionych próbek przez inwestora. 495	m ² m ²	 495.000	 495.000
S 04	49 d.6	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 35.5-1.8*2	m m	 31.900	 31.900
S 04	50 d.6	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 35.5*2	m m	 71.000	 71.000
S 04	51 d.6	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 35.5*2	m m	 71.000	 71.000
S 04	52 d.6	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 11.5*1.23*2	m m	 28.290	 28.290
S 04	53 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (7.74+11.44+3.2+12.61)*0.3*1.2*2+10.36*0.3*1.2	m ² m ²	 28.922	 28.922
S 04	54 d.6	Kalkulacja własna	Wykonanie ław kominiarskich (2.5+1.8+6+1.25)*1.2*2+10.5*2	m m	 48.720	 48.720
S 04	55 d.6	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z odzysku 72.7	m m	 72.700	 72.700
S 04	56 d.6	KNR 2-02 0510-05	Rury spustowe okrągłe o śr. 20 cm - z blachy ocynkowanej ponowny montaż 11*2	m m	 22.000	 22.000
S 04	57 d.6	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 76	m m	 76.000	 76.000
					RAZEM	76.000

PRZEDMIAR

Nr spe c. tech n.	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
S 04	58 d.6	Kalkulacja własna	Pomiar powykonawczy instalacji odgromowej	m		
			76	m	76.000	
					RAZEM	76.000