

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU						
1		45261000-4	Dach nad aulą			
1	SST-001	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1			622,88	m ²	622,880	
					RAZEM	622,880
2	SST-010	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m ²		
d.1			418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
3	SST-010	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1			45,8	m	45,800	
					RAZEM	45,800
4	SST-010	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
d.1			22,9	m	22,900	
					RAZEM	22,900
5	SST-010	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka folii górnej [R=0,75]	m ²		
d.1		analogia	367,018	m ²	367,018	
					RAZEM	367,018
6	SST-001	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - poprawienie ułożenia UNI-MATY [tylko R 15%]	m ²		
d.1		analogia	55,053	m ²	55,053	
					RAZEM	55,053
7	SST-001	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
d.1			73,404	m ²	73,404	
					RAZEM	73,404
8	SST-001	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie folii z załadowaniem do worków - bez odwozu i utylizacji	m ³		
d.1		analogia	5,503	m ³	5,503	
					RAZEM	5,503
9	SST-017	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.1		analogia	418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
10	SST-017	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1			418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
11	SST-017	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.1		analogia	418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
12	SST-017	KNR 0-21 4007-02	Ułożenie płyt pod pokrycie dachu	m ²		
d.1		analogia	418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
13	SST-017	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
d.1			418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
14	SST-017	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
d.1			418,534	m ²	418,534	
					RAZEM	418,534
15	SST-017	KNR-W 2-02 20203-02	Podbitka okapu z listew drewnianych o szerokości do 80 mm	m ²		
d.1		analogia	29,77	m ²	29,770	
					RAZEM	29,770
16	SST-017	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja desek - 2x	m ²		
d.1			29,77	m ²	29,770	
					RAZEM	29,770
17	SST-017	KNR 2-22 0702-05	Ułożenia wywietrzników kalenicowych	m		
d.1		analogia	21,83	m	21,830	
					RAZEM	21,830
18	SST-017	KNR-W 2-02 0510-02	Pokrycie dachów blachą miedzianą - pokrycie wywietrzników kalenicowych	m ²		
d.1		analogia	21,83*1,2	m ²	26,196	
					RAZEM	26,196