

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Dach nad łącznikiem				
49 d.3	SST-001	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	81,400		
50 d.3	SST-010	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m ²	22,830		
51 d.3	SST-010	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	7,400		
52 d.3	SST-010	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m	3,700		
53 d.3	SST-010	Rozbiórka folii górnej [R=0,75]	m ²	16,847		
54 d.3	SST-010	Rozebranie elementów wieżb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łał ponad 24 cm	m ²	22,830		
55 d.3	SST-001	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - poprawienie ułożenia UNI-MATY [tylko R 15%]	m ²	2,528		
56 d.3	SST-001	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²	4,556		
57 d.3	SST-001	Usunięcie folii z załadowaniem do worków - bez odwozu i utylizacji	m ³	0,253		
58 d.3	SST-017	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łał	m ²	22,830		
59 d.3	SST-017	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	22,830		
60 d.3	SST-017	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - ażurowe R,M,S=0,5	m ²	22,830		
61 d.3	SST-017	Ułożenie płyt pod pokrycie dachu	m ²	22,830		
62 d.3	SST-017	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m ²	22,830		
63 d.3	SST-017	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m ²	22,830		
64 d.3	SST-017	Podbitka okapu z listew drewnianych o szerokości do 80 mm	m ²	4,810		
65 d.3	SST-017	Impregnacja desek - 2x	m ²	4,810		
66 d.3	SST-017	Ułożenie wywietrzników kalenicowych	m	2,500		
67 d.3	SST-017	Pokrycie dachów blachą miedzianą - pokrycie wywietrzników kalenicowych	m ²	3,000		
68 d.3	SST-017	Uzupełnienie - osadzenie siatek w wywietrzakach i nawiewach	m	12,400		
69 d.3	SST-017	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	6,514		
70 d.3	SST-017	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z odzysku	m	7,400		
71 d.3	SST-056	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm	m	3,700		
72 d.3	SST-056	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej	kpl	1,000		
Razem dział: Dach nad łącznikiem						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: