

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT DACHU						
1		Dach nad aulą				
d.1	SST-001	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	622,680		
d.1	SST-010	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m ²	418,534		
d.1	SST-010	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	45,800		
d.1	SST-010	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m	22,900		
d.1	SST-010	Rozbiórka folii górnej [R=0,75]	m ²	367,018		
d.1	SST-001	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - poprawienie ułożenia UNI-MATY [tylko R 15%]	m ²	55,053		
d.1	SST-001	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²	73,404		
d.1	SST-001	Usunięcie folii z załadowaniem do worków - bez odwozu i utylizacji	m ³	5,503		
d.1	SST-017	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m ²	418,534		
d.1	SST-017	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²	418,534		
d.1	SST-017	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m ²	418,534		
d.1	SST-017	Ułożenie płyt pod pokrycie dachu	m ²	418,534		
d.1	SST-017	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²	418,534		
d.1	SST-017	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²	418,534		
d.1	SST-017	Podbitka okapu z listew drewnianych o szerokości do 80 mm	m ²	29,770		
d.1	SST-017	Impregnacja desek - 2x	m ²	29,770		
d.1	SST-017	Ułożenie wentylatorów kalenicowych	m	21,830		
d.1	SST-017	Pokrycie dachów blachą miedzianą - pokrycie wentylatorów kalenicowych	m ²	26,196		
d.1	SST-017	Uzupełnienie - osadzenie siatek w wentylatorach i nawiewach	m	89,460		
d.1	SST-017	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb obwołu	17,680		
d.1	SST-017	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	21,145		
d.1	SST-017	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z odzysku	m	45,800		
d.1	SST-056	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10 mm	m	22,900		
d.1	SST-056	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej	kpl	1,000		
Razem dział: Dach nad aulą						