


ETAP DOKUMENTACJI	PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA ZADANIA	Remont urządzeń dylatacyjnych oraz konserwacja łożysk mostu drogowego na rzece Wiśle w ciągu ul. Grażyńskiego w Ustroniu.
LOKALIZACJA	Ustroń, ul. Grażyńskiego Miasto Ustroń, Powiat Cieszyński, Województwo Śląskie
INWESTOR	Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Pracownia projektowania i diagnostyki budowli inżynierskich MOSTOPROJEKT KATOWICE mgr inż. Marcin CZECH tel. 502 646 235 fax 32 252 47 56 ul. Słupska 12/68, 40-715 Katowice mostoprojekt@mostoprojekt.pl  MOSTOPROJEKT Katowice PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I DIAGNOSTYKI BUDOWLI INŻYNIERSKICH

ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
Zakres w opracowaniu	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
projektant	mgr inż. Marcin CZECH	mostowa	SLK/0614/POOM/04	lipiec 2010 r.	 mgr inż. MARCIN CZECH uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń: - do projektowania nr: SLK/0614/POOM/04 - do kierowania robotami budowlanymi nr: SLK/2105/OWOM/08

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45221119-9 Renowacja mostów

Remont urządzeń dylatacyjnych oraz konserwacja łożysk mostu drogowego na rzece Wiśle w ciągu ul. Grażyńskiego w Ustroniu.

PRZEDMIAR ROBÓT

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jed. brutto zł	Wartość brutto zł
1	3	4	5	6	7
M.18.01.01	Dylatacje bitumiczne	*	*	*	*
1	Robiórka nawierzchni jezdni, chodników i krawężników w obrębie dylatacji	m ²	46		
2	Rozbiórka starych stalowych elementów zabezpieczenia dylatacji	m	23		
3	Naprawa krwędzi płyty pomostu na długości dylatacji	m	46		
4	Uzupełnienie izolacji płyty pomostu w obrębie dylatacji	m ²	35		
5	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w obrębie dylatacji	m ²	46		
6	Wykonanie nowych szczelnych bitumicznych urządzeń dylatacyjnych	m	23		
7	Uzupełnienie nawierzchni chodników i krawężników w obrębie dylatacji.	m ²	12		
M.21.02.10	Konserwacja łożysk	*	*	*	*
8	Oszuszczenie strumieniowe (wodą pod ciśnieniem) szczelin dylatacyjnych i łąw podłożyskowych - wykonane po rozbiórce starych urządzeń dylatacyjnych	m	23		
9	Oczyszczenie mechaniczne (szczotkami drucianymi) łożysk stalowych	szt.	14		
10	Konserwacja łożysk odpowiednim zestawem malarskim oraz smarem grafitowym	szt.	14		
SUMA BRUTTO					-