

**Do wszystkich uczestników postępowania ZP / 34 / 2010 „Remont ulicy
Daszyńskiego w Ustroniu na odcinku od ulicy Krzywej do komory
ciepłowniczej przy MDK Prażakówka”**

W przedmiarze robót dla ww. postępowania wprowadza się następujące zmiany:

poz. 12 d.1. 1.2

opis pozycji :

„Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr.
400 mm”

na

„Rury lite PVC FN 8 o śr. 400mm, gr. ścianki 11,7 mm”

poz. 34 d.1. 2.5

opis pozycji:

„Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm pod jezdnią poz. 21”

na

„Warstwa wiążąca BA 0/16 gr. 6 cm pod jezdnią z lepiszczem D70 lub D50/70, poz. 21”

poz. 35 d.1. 2.5

opis pozycji:

„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa ścieralna), Krotność = 0.83, poz.21”

na

„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm , Warstwa
ścieralna BA 0/12,8 z lepiszczem D70 lub D50/70, Krotność = 0.83, poz.21”

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone za zgodą i po konsultacji z autorem dokumentacji
technicznej.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTA I INŻYNIER ODRĘCZNIK
mgr inż. *[podpis]* Sienkiewicz