

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Izolacja cieplna i roboty towarzyszące				
1	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany	m ²	6,620		
d.1					
2	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m	22,400		
d.1					
3	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	75,650		
d.1					
4	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	75,650		
d.1					
5	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - gr. 14 cm	m ²	57,240		
d.1					
6	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - gr.10 cm - cokół	m ²	8,960		
d.1					
7	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - gr.5 cm	m ²	9,450		
d.1					
8	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/ m2) do podłoża z gazobetonu	m ²	57,240		
d.1					
9	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/ m2) do podłoża z betonu	m ²	8,960		
d.1					
10	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²	66,200		
d.1					
11	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²	66,480		
d.1					
12	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	41,700		
d.1					
13	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²	88,370		
d.1					
14	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²	88,370		
d.1					
15	Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków mineralnych fakturo- wych farbą egalizacyjną bez gruntowania	m ²	88,370		
d.1					
16	Licowanie ścian płytkami 25x12	m ²	8,960		
d.1					
17	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m ²	6,190		
d.1					
18	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	84,660		
d.1					
19	Wiercenie otworów o śr. do 15 mm w konstrukcjach -sala gimn.	cm	600		
d.1					
20	Wzmocnienie ścianki łącznikami do podłoża z cegły - sala gimn.	szt.	24,000		
d.1	Łącznik rozporowy 10/300				
21	Osadniki deszczowe o śr. 150 mm	szt.	1,000		
d.1					
22	Dwukrotne malowanie okapu dachu - praca na wysokości 5-10 m	m ²	23,790		
d.1					
23	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	36,600		
d.1					
24	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	36,600		
d.1					
25	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - gr. 14 cm	m ²	14,640		
d.1					
26	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/ m2) do podłoża z gazobetonu	m ²	14,640		
d.1					
27	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²	14,640		
d.1					
28	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²	14,640		
d.1					
29	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²	14,640		
d.1					
30	Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków mineralnych fakturo- wych farbą egalizacyjną bez gruntowania	m ²	14,640		
d.1					
31	Licowanie ścian płytkami 25x12	m ²	21,960		
d.1					
32	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	300,120		
d.1					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45321000-3	Izolacja cieplna i roboty towarzyszące			
1 d.1	SST-032	KNR K-04 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany 66,2*10%	m ²		
				m ²	6,620	
					RAZEM	6,620
2 d.1	SST-032	KNR K-04 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m		
			22,4	m	22,400	
					RAZEM	22,400
3 d.1	SST-032	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
			57,24+8,96+9,45	m ²	75,650	
					RAZEM	75,650
4 d.1	SST-032	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
			75,65	m ²	75,650	
					RAZEM	75,650
5 d.1	SST-032	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - gr. 14 cm	m ²		
			57,24	m ²	57,240	
					RAZEM	57,240
6 d.1	SST-032	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - gr.10 cm - cokół	m ²		
			8,96	m ²	8,960	
					RAZEM	8,960
7 d.1	SST-032	KNR K-04 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm - gr.5 cm	m ²		
			9,45	m ²	9,450	
					RAZEM	9,450
8 d.1	SST-032	KNR K-04 0103-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z gazobetonu	m ²		
			57,24	m ²	57,240	
					RAZEM	57,240
9 d.1	SST-032	KNR K-04 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu	m ²		
			8,96	m ²	8,960	
					RAZEM	8,960
10 d.1	SST-032	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
			8,96+57,24	m ²	66,200	
					RAZEM	66,200
11 d.1	SST-032	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
			21,68+22,4*2	m ²	66,480	
					RAZEM	66,480
12 d.1	SST-032	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
			41,7	m	41,700	
					RAZEM	41,700
13 d.1	SST-032	KNR K-04 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²		
			57,24+9,45+21,68	m ²	88,370	
					RAZEM	88,370
14 d.1	SST-032	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m ²		
			88,37	m ²	88,370	
					RAZEM	88,370
15 d.1	SST-032	KNR K-04 0202-08	Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną bez gruntowania	m ²		
			88,37	m ²	88,370	
					RAZEM	88,370
16 d.1	SST-032	KNR 2-02 0822-08	Licowanie ścian płytkami 25x12	m ²		
			8,96	m ²	8,960	
					RAZEM	8,960
17 d.1	SST-017	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m ²		
			6,19	m ²	6,190	
					RAZEM	6,190
18 d.1	SST-001	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
			84,66	m ²	84,660	
					RAZEM	84,660
19 d.1	SST-001	KNNR-W 3 0408-01	Wiercenie otworów o śr. do 15 mm w konstrukcjach -sala gimn.	cm		
			24*25	cm	600	
					RAZEM	600
20 d.1	SST-032	KNR AT-31 0704-05	Wzmocnienie ścianki łącznikami do podłoża z cegły - sala gimn. Łącznik rozporowy 10/300	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
21 d.1	SST-001	KNR-W 2-15 0215-02	Osadniki deszczowe o śr. 150 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.1	SST-001	KNR 4-01 1210-10 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie okapu dachu - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
			23,79	m ²	23,790	
					RAZEM	23,790
23 d.1	SST-032	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
			14,64+21,96	m ²	36,600	
					RAZEM	36,600
24 d.1	SST-032	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
			36,6	m ²	36,600	
					RAZEM	36,600
25 d.1	SST-032	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - gr. 14 cm	m ²		
			14,64	m ²	14,640	
					RAZEM	14,640
26 d.1	SST-032	KNR K-04 0103-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z gazobetonu	m ²		
			14,64	m ²	14,640	
					RAZEM	14,640
27 d.1	SST-032	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapiać jedną warstwę siatki na ścianach i słupach	m ²		
			14,64	m ²	14,640	
					RAZEM	14,640
28 d.1	SST-032	KNR K-04 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²		
			14,64	m ²	14,640	
					RAZEM	14,640
29 d.1	SST-032	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²		
			14,64	m ²	14,640	
					RAZEM	14,640
30 d.1	SST-032	KNR K-04 0202-08	Malowanie powierzchni zewnętrznych tynków mineralnych fakturowych farbą egalizacyjną bez gruntowania	m ²		
			14,64	m ²	14,640	
					RAZEM	14,640
31 d.1	SST-032	KNR 2-02 0822-08	Licowanie ścian płytkami 25x12	m ²		
			21,96	m ²	21,960	
					RAZEM	21,960
32 d.1	SST-001	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
			300,12	m ²	300,120	
					RAZEM	300,120