

GAUDY

ROK ZAŁOŻENIA 1995

BIURO TECHNICZNE
43-450 Ustroń, Osiedle Manhattan 2/55
Fax/tel. 33 854 35 27 + 504 500 340
e-mail: gaudy@bb.onet.pl
www.gaudy-projekty.pl

PRZEDMIAR

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES INWESTYCJI : 43-450 USTROŃ, ul. Gałczyńskiego 16
INWESTOR : PRZEDSZKOLE NR 7
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, ul. Gałczyńskiego 16
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB
- nr leg. 0117 z 18.04.1997r.

DATA OPRACOWANIA : 8 luty 2011

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR:

Data opracowania
8 luty 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Roboty remontowe - ocieplenie stropodachu budynku					
1 Izolacja cieplna stropodachu					
1 d.1	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej 20 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - norma zmodyfikowana wg wytycznych "STROPTERM" - dostępnych na stronie http://www.stropterm.pl/company.htm	m ²	576,000		
2 Roboty remontowe i renowacyjne					
2 d.2	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	61,500		
3 d.2	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i z blachy ocynkowanej - czapek kominowych	m ²	24,600		
4 d.2	Montaż kominka wentylacyjnego na dachu krytym papą	szt.	12,000		
5 d.2	Wyłazy dachowe wykończone	szt.	1,000		
6 d.2	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej	szt.	1,000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe - ocieplenie stropodachu budynku						
1 45321000-3 Izolacja cieplna stropodachu						
1 d.1	SST-031	KNR 9-12 0303-04 + KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej 20 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - norma zmodyfikowana wg wytycznych "STROPTERM" - dostępnych na stronie http://www.stropterm.pl/company.htm	m ²		
			576	m ²	576,000	
					RAZEM	576,000
2 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne						
2 d.2	SST-001	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
			41*1,5	m ²	61,500	
					RAZEM	61,500
3 d.2	SST-001	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i z blachy ocynkowanej - czapek kominowych	m ²		
			41*0,6	m ²	24,600	
					RAZEM	24,600
4 d.2	SST-001	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego na dachu krytym papą	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
5 d.2	SST-001	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe wykończone	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.2	SST-001	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000