

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż systemowego ogrodzenia boiska sportowego w ramach zadania: "CENTRUM POD JEDNYM DACHEM - REWITALIZACJA BYŁEJ SZKOŁY PRZY RYNKU W USTRONIU WRAZ Z OTOCZENIEM"					
1		Piłkochwyty zewnętrzne z siatki sznurowanej			
1 d.1	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie z siatki z polipropylenu gr. splotu 3 mm oko 100 x 100 mm na słupkach stalowych 80x 80 mm wraz z tuleją ocynkowanych lakierowanych proszkowo w kolorze zielonym o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m / piłkochwyty/ 96	m m	 96.000	 96.000
2 d.1	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie j.w. - dodatek za następny 1 m wysokości 96	m m	 96.000	 96.000
3 d.1	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x220 cm w środku przęsła ogrodzenia kolor zielony słupki stalowe 80 x 80 x 3 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2		Renowacja pomnika			
4 d.2	Kalkulacja własna	Płyty pamiątkowe - demontaż 2	elem. elem.	 2.000	 2.000
5 d.2	TZKNC N-K/ VI 1/1-b	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec 10.75	m ² m ²	 10.750	 10.750
6 d.2	TZKNC N-K/ VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec 10.75*10*10	dm ² dm ²	 1 075.000	 1 075.000
7 d.2	kalkulacja własna	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec 10.75*10*10	dm ² dm ²	 1 075.000	 1 075.000
8 d.2	TZKNC N-K/ VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 15	dm ² dm ²	 15.000	 15.000
9 d.2	Kalkulacja własna analogia	Imregnacja środkiem do impregnacji kamienia / piaskowiec/ 10.75	m ² m ²	 10.750	 10.750
10 d.2	Kalkulacja własna	Płyty pamiątkowe - montaż 2	elem. elem.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000