

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
WYMIANA POSADZKI (WYKŁADZINY) PCV					
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1 d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	481,040		
2 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - cokoły ścian [50%]	m	140,800		
3 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	2,722		
4 d.1	Składowanie i utylizacja	m ³	2,722		
5 d.1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	502,160		
6 d.1	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej	m ²	502,160		
7 d.1	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m	140,800		
8 d.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Masa szpachlowa samopoziomująca weber.floor 4031 (maxit floor 4031), 1-10 mm, cementowa, o bardzo twardej powierzchni, do układania ręcznego i maszynowego, do stosowania wewnątrz budynków, CT-C25-F7 (wweber.floor 4031 (maxit floor 4031)	m ²	481,040		
9 d.1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²	481,040		
10 d.1	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	281,600		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
2 Instalowanie nawierzchni podłogowych					
11 d.2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej	m ²	509,200		
12 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Wykładzina obiektowa PVC	m ²	509,200		
13 d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	509,200		
Razem dział: Instalowanie nawierzchni podłogowych					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POSADZKI (WYKŁADZINY) PCV					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR-W 4-d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		481,04	m ²	481,040	
				RAZEM	481,040
2	KNR-W 4-d.1 01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - cokoły ścian [50%]	m		
		281,6*50%	m	140,800	
				RAZEM	140,800
3	KNR-W 4-d.1 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		481,04*0,005+281,6*0,15*0,015*50%	m ³	2,722	
				RAZEM	2,722
4	d.1 cena zakładowa	Składowanie i utylizacja	m ³		
		2,722	m ³	2,722	
				RAZEM	2,722
5	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		481,04+140,8*0,15	m ²	502,160	
				RAZEM	502,160
6	KNR K-04 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej	m ²		
		502,16	m ²	502,160	
				RAZEM	502,160
7	KNR-W 4-d.1 01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach	m		
		140,8	m	140,800	
				RAZEM	140,800
8	KNR-W 2-d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Masa szpachlowa samopoziomująca weber.floor 4031 (maxit floor 4031), 1-10 mm, cementowa, o bardzo twardej powierzchni, do układania ręcznego i maszynowego, do stosowania wewnątrz budynków, CT-C25-F7 (wweber.floor 4031 (maxit floor 4031)	m ²		
		481,04	m ²	481,040	
				RAZEM	481,040
9	KNR-W 2-d.1 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		481,04	m ²	481,040	
				RAZEM	481,040
10	KNR-W 4-d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		281,6	m	281,600	
				RAZEM	281,600
2	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych			
11	KNR K-04 d.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej	m ²		
		481,04+281,6*0,1	m ²	509,200	
				RAZEM	509,200
12	KNR-W 2-d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe Wykładzina obiektowa PVC	m ²		
		481,04+281,6*0,1	m ²	509,200	
				RAZEM	509,200
13	KNR-W 2-d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		481,04+281,6*0,1	m ²	509,200	
				RAZEM	509,200

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Benzyna do lakierów	dm ³	4,2240		
2.	Cement portlandzki	kg	112,6400		
3.	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	11,2640		
4.	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania typu Ftalonal	dm ³	7,6032		
5.	Kit szpachlowy OLEJNY	dm ³	5,9136		
6.	Klej do wykładzin PCV	kg	305,5200		
7.	Masa szpachlowa samopoziomująca weber.floor 4031 (maxit floor 4031), 1-10 mm, cementowa, o bardzo twardej powierzchni, do układania ręcznego i maszynowego, do stosowania wewnątrz budynków, CT-C25-F7 (wweber.floor 4031 (maxit floor 4031)	kg	2 020,3680		
8.	Papier ścierny w arkuszach	szt	7,6032		
9.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	50,9200		
10.	Piasek	m ³	0,5632		
11.	Pokost 10 I CHEMSTAL	dm ³	12,9536		
12.	Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	15,2760		
13.	Środek uniwersalny gruntujący wodny na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej	dm ³	202,2720		
14.	Wapno hydratyzowane 30 kg	kg	140,8000		
15.	Wykładzina obiektowa PVC	m ²	555,0280		
16.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: