Przedmiar robót

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1	**Element**			
1	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	1		kpl
2	Kalkulacja własna Zabezpieczenie istn. urządzeń - płatny nadzór melioracji	1		kpl
3	Kalkulacja własna Oznakowanie miejsca robót	1		kpl
4	KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV	44,30		m3
5	KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV - grunt mokry	19,00		m3
6	KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - zasypka wykopu	44,30		m3
7	KNNR 1/317/2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	19,00		m3
8	KNNR 1/317/2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV z dowozem gruntu - analog.	8,90		m3
9	KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV	8,90		m3
10	KNNR 1/105/4 Ręczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm	1		szt
11	KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 5˙km - analog.	0,70		mp
12	KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km	1,50		mp
13	KNR 233/808/4 Naprawa mostów trwałych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja betonowa rozbierana mechanicznie - opasek betonowych	8,40		m3
14	KNR 233/808/7 Naprawa mostów trwałych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja z kamienia lub cegły	45,00		m3
15	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5˙km - analog. 45,0+8,5 = 53,500 53,50	53,50		m3
16	KNNR 10/403/5 (1) Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 10˙cm, nakłady podstawowe - analog.	48,40		m2
17	KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10˙cm, nakłady podstawowe	48,40		m2
18	KNR 211/524/5 Wbijanie kołków Fi˙7-9˙cm, głębokość wbicia 1,00˙m, grunt kategorii IV	202		szt
19	KNNR 10/513/7 (1) Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii IV	28,80		m
20	KNNR 10/409/1 (1) Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10˙cm - hydrotechniczny	14,90		m
21	KNNR 10/401/8 (1) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe	14,90		m3

Kosztorys ofertowy

	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	**Element**					
1	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	kpl		1		
2	Kalkulacja własna Zabezpieczenie istn. urządzeń - płatny nadzór melioracji	kpl		1		
3	Kalkulacja własna Oznakowanie miejsca robót	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV	m3		44,30		
5 KNNR 1/305/3 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu IV - grunt mokry	m3		19,00		
6 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - zasypka wykopu	m3		44,30		
7 KNNR 1/317/2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV	m3		19,00		
8 KNNR 1/317/2 Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV z dowozem gruntu - analog.	m3		8,90		
9 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3		8,90		
10 KNNR 1/105/4 Ręczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm	szt		1		
11 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 5˙km - analog.	mp		0,70		
12 KNNR 1/107/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2˙km	mp		1,50		
13 KNR 233/808/4 Naprawa mostów trwałych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja betonowa rozbierana mechanicznie - opasek betonowych	m3		8,40		
14 KNR 233/808/7 Naprawa mostów trwałych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja z kamienia lub cegły	m3		45,00		
15 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5˙km - analog.	m3		53,50		
16 KNNR 10/403/5 (1) Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubości 10˙cm, nakłady podstawowe - analog.	m2		48,40		
17 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10˙cm, nakłady podstawowe	m2		48,40		
18 KNR 211/524/5 Wbijanie kołków Fi˙7-9˙cm, głębokość wbicia 1,00˙m, grunt kategorii IV	szt		202		
19 KNNR 10/513/7 (1) Wykonanie palisady, kołki Fi˙10-12˙cm, głębokość wbicia 1,20˙m, grunt kategorii IV	m		28,80		
20 KNNR 10/409/1 (1) Ułożenie krawężników betonowych, na podsypce z pospółki grubości 10˙cm - hydrotechniczny	m		14,90		
21 KNNR 10/401/8 (1) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe	m3		14,90		