

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442100-8 Roboty malarskie - ściany do 3,30 m z sufitem podwieszanym na poziomie 3,3 m od podłogi
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych -cyklinowanie i lakierowanie

**NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK GIMNAZJUM NR 1 - AULA
CYKLINOWANIE I LAKIEROWANIE PARKIETU**
ADRES INWESTYCJI : 43-450 USTROŃ, ul. Partyzantów 2a
INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1 w Ustroniu
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, ul. Partyzantów 2a
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB
- nr leg. 0117 z 18.04.1997r.
DATA OPRACOWANIA : 1 lipiec 2011

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

INWESTOR:

Data opracowania
1 lipiec 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty w zakresie podłóg drewnianych -cyklinowanie i lakierowanie					
1 d.1	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek	m ²	322,065		
2 d.1	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek - schody i zaplecze	m ²	7,328		
3 d.1	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek Lakier poliuretanowy do parkietu - bezbarwny	m ²	329,393		
4 d.1	Ręczne cyklinowanie listew cokołowych	m ²	16,500		
5 d.1	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych Lakier poliuretanowy do parkietu - bezbarwny	m	110,000		
Razem dział: Roboty w zakresie podłóg drewnianych -cyklinowanie i lakierowanie					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych -cyklinowanie i lakierowanie			
1 d.1	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		15,34*18,99+9,10*3,38	m ²	322,065	
				RAZEM	322,065
2 d.1	KNNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek - schody i zaplecze	m ²		
		4*0,2*1,2+4*0,1*1,2+4*0,2*1,0+4*0,08*1,0+0,82*0,24+1,10*0,76+2,25*1,66	m ²	7,328	
				RAZEM	7,328
3 d.1	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek Lakier poliuretanowy do parkietu - bezbarwny	m ²		
		322,065+7,328	m ²	329,393	
				RAZEM	329,393
4 d.1	KNNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie listew cokołowych	m ²		
		110*0,15	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
5 d.1	KNNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych Lakier poliuretanowy do parkietu - bezbarwny	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000