

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Żłobek Miejski
ADRES INWESTYCJI : ul. Gałczyńskiego w Ustroniu
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz SC Kubień Karol, Ku-
bień Barbara
ADRES WYKONAWCY : ul. Lipowska 11 43- 450 Ustroń
BRANŻA : Remont instalacji wodociągowej
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
C.O. I GAZOWYCH S.C.
Karol KUBIEŃ & Barbara KUBIEŃ
43-450 USTROŃ, ul. Lipowska 11
REGON 07210480, tel. 033/854-73-92
Data opracowania
12.05.2011

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instal. wod. kan. montaż			
1	KNR-W 2-d.1 15 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 26.00	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR-W 2-d.1 15 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP PN 20) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 38.00	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR-W 2-d.1 15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 26.00+146.00	m m	172.000	
				RAZEM	172.000
4	KNR-W 2-d.1 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 247.00	m m	247.000	
				RAZEM	247.000
5	KNR-W 2-d.1 15 0123-05	Dodatki za wykonanie podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-d.1 15 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do podgrzewacza c.w.u.. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-d.1 15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00+3.00+2.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-d.1 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 22.00+12+16.00	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR-W 2-d.1 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii prysznicowych i zlewozmywakowych . o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2.00+4.00+4.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-d.1 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do kurków czerpalnych ego . o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 2-d.1 15 0132-04	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-d.1 15 0132-03	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 2-d.1 15 0132-03	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-d.1 15 0132-01	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-d.1 15 0132-02	Zawory przelotowe i instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 14.00	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 0-31 d.1 0307-03	Zawory mieszające cwu. o śr. 25 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-d.1 15 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 7-07 d.1 0102-01	Pompy cyrkulacyjne fi 15 mm 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z demontażu 25.00	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR-W 2- d.1 15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 5.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 2- d.1 15 0136-01	Zawory do wc + kurek pojedynczy śr. nominalnej 15 mm 11.00	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
22	KNR-W 2- d.1 15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 26.00+38.00+172.00+247.00	m m	 483.000	
				RAZEM	483.000
23	KNR-W 2- d.1 15 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 26.00+38.00+172.00+247.00	m prób. m	 483.000	1.000
				RAZEM	483.000
2		Roboty towarzyszące			
24	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.00	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 4-01 d.2 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 12.00	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	d.2	Wypełnienie pianką montażową otworów w ścianie i w stropach 20.00+12.00	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000