

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Żłobek Miejski
ADRES INWESTYCJI : ul. Gałczyńskiego w Ustroniu
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz SC Kubień Karol, Ku-
bień Barbara
ADRES WYKONAWCY : ul. Lipowska 11 43- 450 Ustroń
BRANŻA : Remont instalacji wodociągowej - demontaż
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
koszy zakupu [Kz]	% M

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
C.O. I GAZOWYCH S.C.
Karol KUBIEŃ & Barbara KUBIEŃ
43-450 USTRON, ul. Lipowska 11
Data opracowania 12.05.2011
tel. 033/854-73-92

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm	m		
d.1	0114-03	26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm	m		
d.1	0114-02	38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1	02 0120-02	160.00	m	160.000	
	z.o.2.9.			RAZEM	160.000
4	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 20 mm	m		
d.1	0114-01	221.00	m	221.000	
				RAZEM	221.000
5	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. -32 mm	szt.		
d.1	0133-02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm	szt.		
d.1	0133-02	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0133-01	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0133-01	14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Mn do R = 0,3	szt.		
d.1	0109-01	50.00+10+3	szt.	63.000	
	analogia			RAZEM	63.000
10	KNR 4-02	Demontaż podejścia dopływowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa Mn do r 0,50	szt.		
d.1	0109-06	8.00	szt.	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
11	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej	szt.		
d.1	02 0141-01	25.00	szt.	25.000	
	z.o.2.9.			RAZEM	25.000
12	KNR-W 4-	Demontaż demolacyjny baterii wannowej	szt.		
d.1	02 0141-03	5.00	szt.	5.000	
	z.o.2.9.			RAZEM	5.000