

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem					
1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 1004- 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 1203- 11	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 1301- 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 1304- 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	zaciski sieciowe ZP-1	szt	2.0000		2.0000							
2.	bezpiecznik słupowy BS 25A	szt	1.0200		1.0200							
3.	konstrukcje mocujące	kg	2.0000		2.0000							
4.	oprawa oświetleniowa typu OUSb70W	kpl	1.0000		1.0000							
5.	wysięgniki różne wg albumu 'Elektroprojektu'	szt	1.0000		1.0000							
6.	przewód kabelkowy typu YDY3*2, 5mm2	m	4.1600		4.1600							
7.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: