

PRZEDMIAR

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Ustroniu.				
Roboty ślusarskie				
KNR 4-01 1306-01	Demontaż paneli ogrodzeniowych stalowych o wym.2,9x0,9 m	szt.		
	7*2	szt.	14.000	
			RAZEM	14.000
Kalkulacja własna	Demontaż furtki o wymiarach 1.5 x1,5 m	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
Kalkulacja własna	Demontaż bramy przesównej o wym 1,35 x 6 m	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
KNR 7-12 0114-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości krat i bramy przesównej wraz z drobnymi naprawami - prostowanie odgiętych prętów , demontaż i ponowny montaż zamka	m ²		
	-panele ogrodzeniowe	m ²	36.540	
	7*2*2.9*0.9	m ²	8.100	
	brama			
	1.35*6			
			RAZEM	44.640
Kalkulacja własna	Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości furtki wraz z drobnymi naprawami - regulacja zawiasów i wymiana klamki i zamka.	m ²		
	1.5*1.5	m ²	2.250	
			RAZEM	2.250
KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
	44.64+2.25	m ²	46.890	
			RAZEM	46.890
KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kolor grafitowy.	m ²		
	46.89	m ²	46.890	
			RAZEM	46.890
KNR 2-02 1210-03	Montaż paneli ogrodzeniowych / panele istniejące poddane renowacji j.w./	m ²		
	36.54	m ²	36.540	
			RAZEM	36.540
Kalkulacja własna	Montaż bramy przesównej / brama istniejąca poddana renowacji/	m ²		
	1.35*6	m ²	8.100	
			RAZEM	8.100
Kalkulacja własna	Montaż furtki /furtka istniejąca poddana renowacji /.	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
Remont słupków i murku ogrodzeniowego.				
KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - wykonanie wykopu wzdłuż ogrodzenia o głębokości 30 cm	m ³		
	3.25*14*0.3*0.3*2	m ³	8.190	
			RAZEM	8.190
KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
	8.19	m ³	8.190	
			RAZEM	8.190
KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie uszkodzonych elementów żelbetowych ogrodzenia	m ³		
	(0.28*0.28*2*14+0.17*0.85*14+0.5*0.5*1.7*2+0.4*0.4*1.7)*0.3	m ³	1.602	
			RAZEM	1.602
KNR 4-01 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego /beton B16/20 (B 20) /	m ³		
	0.17*0.85*14*0.3	m ³	0.607	
			RAZEM	0.607
KNR 4-01 0203-06	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego	m ³		
	(0.5*0.5*1.7*2+0.4*0.4*1.7+0.28*0.28*2*14)*0.3	m ³	0.995	
			RAZEM	0.995
KNR 2-02 2106-01	Okładziny słupów i kolumn z płyt prostokątnych - stosunek długości obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 4 cm - płytki z piaskowca	m ²		
	(0.5*4*1.7*2)+0.4*4*1.7	m ²	9.520	
			RAZEM	9.520
KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
	0.64*0.64*3+0.4*0.4*14	m ²	3.469	

PRZEDMIAR

Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	3.469
Kalkulacja własna	Hydrofobizacja powierzchniowa elementów betonowych. preparatem gruntująco hydrofobizującym np. RG-DC itBUD . 0.28*4*1.7*14+2.95*(0.55*2+0.17)*14	m ²		
		m ²	79.107	
			RAZEM	79.107
Kalkulacja własna	Impregnacja elementów kamiennych środkiem do impregnacji piaskowca. 0.5*4*1.7*3	m ²		
		m ²	10.200	
			RAZEM	10.200
KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.602	m ³		
		m ³	1.602	
			RAZEM	1.602
KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.602*2	m ³		
		m ³	3.204	
			RAZEM	3.204