

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kompleks budynków przy u. Rynek 4 - kraty zewnętrzne i daszek nad wejściem dla niepełnosprawnych.					
1		Kraty stalowe			
1	Kalkulacja	Demontaż krat stalowych w okienkach piwnic 0,8 x 0,35 m	szt.		
d.1	własna	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	Kalkulacja	Demontaż krat stalowych w drzwiach 1 x 2,3 m	szt.		
d.1	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Kalkulacja	Kraty do okienek piwniczny wg. wzoru opisanego w projekcie z prętów 10x10 mm o wymiarach 80 x 36 cm wraz z pomalowaniem i montażem.	szt		
d.1	własna	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
4	Kalkulacja	Krata ozdobna balkonowa o wymiarach 165 x 100 cm wykonana wg. wzoru opisanego w projekcie z pomalowaniem i montażem	szt		
d.1	własna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty w budynku administracyjno-warsztatowym / kraty nie wymieniane /	m ²		
d.1	1212-05	0.9*0.9*(2+6+6)	m ²	11.340	
		2.15*1.8*(3+1+1+1+2)	m ²	30.960	
				RAZEM	42.300
2		Montaż daszku nad wejściem dla osób niepełnosprawnych			
6	Kalkulacja	Montaż konstrukcji stalowej daszku - płatwie z rur stalowych mocowanych do ścian budynku 2 x 48,3 x 2,9 mm długości 3,20 m	t		
d.2	własna	przygotowanie konstrukcji i jej pomalowanie	t	0.050	
		0.05		RAZEM	0.050
7	Kalkulacja	Pokrycie dachu płytami ze szkła klejonego gr 16 mm wraz z montażem niezbędnych uchwytów technologii METRA	m ²		
d.2	własna	3.20*1.2	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840