

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji budynku administracyjno usługowego przy ul. Rynek 4 w Ustroniu - wymiana osprzętu elektrycznego					
1		Wymiana osprzętu elektrycznego.			
1	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez	szt.		
d.1	0306-01	styku ochronnego - gniazda LEGRAND	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze	szt.		
d.1	0306-02	stykiem ochronnym - gniazda LEGRAND	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze -	szt.		
d.1	0307-01	wyłączniki LEGRAND	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
4	Kalkulacja	Montaż etykiet informacyjnych na przyciskach wyłączników	szt.		
d.1	własna		szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
5	Kalkulacja	Wymiana lamp oświetleniowych sufitowych linii UNIC ONE	szt.		
d.1	własna		szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000