

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót B-323

Przebudowa linii SN, nn z oświetleniem kolidujących z budowa drogi łączacej ul Brody i Partyzantów w Ustroniu ETAT II - odcinek od ul Brody do ul Gałczyńskiego

Obiekt Przebudowa linii SN, nn z oświetleniem kolidujących z budowa drogi łączacej ul Brody i Partyzantów w Ustroniu
Kod CPV 45315100-9
Budowa
Inwestor Urząd Miasta Ustron ul Rynek 1
Wykonawca

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Sporządził

Bierski Marcin

Sprawdził

inż. Jerzy Popek

rywalne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
"TEL - POL"
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Wyspiańskiego 21/35
NIP:652-115-23-65 REG:072699047

inż. Jerzy POPEK
Upr. bud. 190/79 WZRM i OW K-ce
do projektowania i kierowania robot. branży
elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych
43-300 Bielsko-Biala, ul. Derkaczy 8

Czechowice-Dziedzice październik 2010

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Rodos 6.0.16.11 [7226] - Rekomendacja SKB,

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa linii SN, nn z oświetleniem kolidujących z budowa drogi łączącej ul Brody i Partyzantów w Ustroniu -

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Przebudowa linii nn słup nr 2a, 3a i 4a		
1	KNNR 9 0903/05	Demontaż linii napowietrznej nn	km	0,18
2	KNNR 9 0901/12	Demontaż słupa rozkracznego z podporą	szt	1
3	KNNR 9 0901/08	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami	szt	2
4	KNNR 9 0701/01	Przełożenie przyłączy napowietrznych	przewód	8
5	KNNR 9 0903/01	Przełożenie linii napowietrznej	km	0,1
6	KNNR 5 0901/02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN słup typu RPK-10,5/12 z ustojami	słup	1
7	KNNR 5 0901/02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN słup typu RPK10,5/6 z ustojami	słup	2
8	KNNR 5 0902/01	Montaż poprzeczników przelotowych linii napowietrznej NN	szt	3
9	KNNR 5 0902/07	Montaż ogranicznika przepięć SE30150	szt	4
10	KNNR 5 0902/07	Montaż ogranicznika przepięć GXO05/5kA	szt	8
11	KNNR 5 0907/03	Montaż uziomów w gruncie kategorii IV	m	30
12	KNNR 5 0905/01	Montaż przewodów izolowanych AsXS 4x25	km	0,05
13	KNNR 5 0701/03	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	46
14	KNNR 5 0706/02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m	m	85x2
15	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych DVK110	m	18
16	KNNR 5 0707/03	Ręczne układanie kabli YAKY4x120 w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	67

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa linii SN, nn z oświetleniem kolidujących z budowa drogi łączacej ul Brody i Partyzantów w Ustroniu -

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNNR 5 0713/03	Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	18
18	KNNR 5 0702/03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	46
19	KNNR 5 0726/11	Zarobienie końca kabla YAKY4x120	szt	2
20	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	4
21	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	3
		2 Przebudowa słupa oświetleniowego nr 1		
22	KNNR 9 1001/07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100kg	szt	2
23	KNNR 9 1002/06	Demontaż wysięgnika na słupie	szt	2
24	KNNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku	kpl	2
25	KNNR 9 0801/08	Demontaż kabla	m	20
26	KNNR 5 1001/01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (materiały z demontażu)	szt	1
27	KNNR 5 0907/03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV	m	10
28	KNNR 5 1002/02	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie (materiały z demontażu)	szt	1
29	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (materiały z demontażu)	szt	1
30	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - dla kabla 4 żyłowego	odcinek	1
31	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar	1
32	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1

Tabela elementów

Przebudowa linii SN, nn z oświetleniem kolidujących z budowa drogi łączacej ul Brody i Partyzantów w Ustroniu -

Nr	Element robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne
1	Przebudowa linii nn słup nr 2a, 3a i 4a						
2	Przebudowa słupa oświetleniowego nr 1						
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						