

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu wokół budynku zlokalizowanego w Ustroniu, Rynek 4					
1		Parkingi i dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych od strony północno - zachodniej			
d.1	ST-1 KNR 2-01 0121-02	Prace pomiarowe	ha		
		629.3/10000	ha	0.06	
				RAZEM	0.06
2	ST-2 KNR AT-03 0104-03 KNR 4-01 0108-12	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji uwzględnić koszty składowania i utylizacji rumoszu asfaltowego.	m ²		
		595.5	m ²	595.50	
				RAZEM	595.50
3	ST-2 KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznią o grub. 25 cm	m ²		
		595.5	m ²	595.50	
				RAZEM	595.50
4	ST-2 KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		53.7	m	53.70	
				RAZEM	53.70
5	ST-2 KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m ³		
		53.7*0.06	m ³	3.22	
				RAZEM	3.22
6	ST-2 KNR 4-04 1103-01 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji należy uwzględnić koszty składowania (utylizacji).	m ³		
		<poz.3> 595.5*0.25	m ³	148.88	
		<poz.4> 53.7*0.15*0.3	m ³	2.42	
		<poz.5> 3.22	m ³	3.22	
				RAZEM	154.52
7	ST-4 KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		33.8	m ²	33.80	
				RAZEM	33.80
8	ST-4 KNR 2-01 0206-02 KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad.- koryto, rowek pod krawężnik. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji względnić koszty składowania gruntu.	m ³		
		<koryto gł. do 31 cm> 470*0.31	m ³	145.70	
		<koryto gł. do 51 cm> 33.8*0.51	m ³	17.24	
		<rowek pod krawężnik> 118.9*0.4*0.4	m ³	19.02	
				RAZEM	181.96
9	ST-4 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gr.kat.I-IV	m ²		
		504.8+124.5	m ²	629.30	
				RAZEM	629.30
10	ST-7 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³		
		118.9*0.06	m ³	7.13	
				RAZEM	7.13
11	ST-7 KNR 2-31 0404-03	Krawężniki granitowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		118	m	118.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	118.00
12	ST-5	Warstwa mrozochronna grubości 30 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.1	KNR 2-31 0106-03 KNR 2-31 0106-04				
		504.8	m ²	504.80	
				RAZEM	504.80
13	ST-6	Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 25 cm stabilizowana mechanicznie	m ²		
d.1	KNR 2-31 0114-05 KNR 2-31 0114-06				
		504.8	m ²	504.80	
				RAZEM	504.80
14	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm (11x11x8 cm) koloru szarego ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m ²		
d.1	KNR 2-31 0302-04				
		453	m ²	453.00	
				RAZEM	453.00
15	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm (11x11x8 cm) koloru czarnego ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m ²		
d.1	KNR 2-31 0302-04				
		51.8	m ²	51.80	
				RAZEM	51.80
16	ST-5	Warstwa mrozochronna grubości 20 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.1	KNR 2-31 0106-03 KNR 2-31 0106-04				
		124.5	m ²	124.50	
				RAZEM	124.50
17	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 7 cm (9x9x7 cm) koloru czarnego ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m ²		
d.1	KNR 2-31 0302-04				
		88.4	m ²	88.40	
				RAZEM	88.40
18	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 7 cm (9x9x7 cm) koloru szarego ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m ²		
d.1	KNR 2-31 0302-04				
		15.3	m ²	15.30	
				RAZEM	15.30
19	ST-7	Nawierzchnia z płyt granitowych 25x25x8 cm ułożonych na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m ²		
d.1	KNR 2-31 0502-06				
		20.5	m ²	20.50	
				RAZEM	20.50
2 Parking po stronie południowo zachodniej					
20	ST-1	Prace pomiarowe	ha		
d.2	KNR 2-01 0121-02				
		127.4/10000	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
21	ST-2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. (średnica drzew 56-65 cm)	szt.		
d.2	KNR 1 0101-07				
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
22	ST-2	Wywożenie gałęzi. Odlręłość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie.	mp		
d.2	KNR 1 0107-03				
		1.95*5	mp	9.75	
				RAZEM	9.75
23	ST-2	Wywożenie karpiny. Odlręłość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie.	mp		
d.2	KNR 1 0107-02				
		0.65*5	mp	3.25	
				RAZEM	3.25

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	ST-2	Wywożenie dłużyc. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie.	mp		
d.2	KNR 1 0107-01	0.58*5	mp	2.90	
				RAZEM	2.90
25	ST-2	Rozbiórka nawierzchni betonowej o grub. 10 cm	m ²		
d.2	KNR 2-31 0801-03 KNR 2-31 0801-04	19.1	m ²	19.10	
				RAZEM	19.10
26	ST-2	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grub. 25 cm	m ²		
d.2	KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04	19.1	m ²	19.10	
				RAZEM	19.10
27	ST-2	Rozbiórka ogrodzenia wokół boiska (fundament betonowy, konstrukcja z słupków stalowych, wypełnienie siatka stalowa. wysokość około 2m)	m		
d.2	KNR 2-31 0818-05	27.5	m	27.50	
				RAZEM	27.50
28	ST-2	Ładunek i wywóz gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji należy uwzględnić koszty składowania (utylicacji).	m ³		
d.2	KNR 4-04 1103-01 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05	<poz.21> 19.1*0.1 <poz.22> 19.1*0.25 <poz.23> 17.5*0.15*2	m ³ m ³ m ³	1.91 4.78 5.25	
				RAZEM	11.94
29	ST-4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.2	KNR 2-01 0126-01	108.3	m ²	108.30	
				RAZEM	108.30
30	ST-4	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad.- koryto, rowek pod krawężnik. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji względnie koszty składowania gruntu.	m ³		
d.2	KNR 2-01 0206-02 KNR 2-01 0214-04	<koryto gł. do 31 cm> 19.1*0.31 <koryto gł. do 51 cm> 108.3*0.51 <rowek pod krawężnik> 64.14*0.4*0.4	m ³ m ³ m ³	5.92 55.23 10.26	
				RAZEM	71.41
31	ST-4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	KNR 2-31 0103-04	127.4	m ²	127.40	
				RAZEM	127.40
32	ST-7	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³		
d.2	KNR 2-31 0402-04	64.14*0.06	m ³	3.85	
				RAZEM	3.85
33	ST-7	Krawężniki granitowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	KNR 2-31 0404-03	64.14	m	64.14	
				RAZEM	64.14
34	ST-5	Warstwa mrozochronna grubości 30 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.2	KNR 2-31 0106-03 KNR 2-31 0106-04	127.4	m ²	127.40	
				RAZEM	127.40

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.2	ST-6 KNR 2-31 0114-05 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 25 cm stabilizowana mechanicznie 127.4	m ² m ²	 127.40	
				RAZEM	127.40
36 d.2	ST-7 KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm (11x11x8 cm) koloru szarego ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 111.4	m ² m ²	 111.40	
				RAZEM	111.40
37 d.2	ST-7 KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm (11x11x8 cm) koloru czarnego ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 16	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
3 Drogajazdowa - 0.00					

4 Deptak wraz z chodnikami wokół budynku (bez chodników po stronie północno-zachodniej)				
51	ST-1	Prace pomiarowe	ha	
d.4	KNR 2-01 0121-02			
		457.6/10000	ha	0.05
			RAZEM	0.05
52	ST-2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji uwzględnić koszty składowania i utylizacji rumoszu asfaltowego.	m ²	
d.4	KNR AT-03 0104-03 KNR 4-01 0108-12			
		329.7	m ²	329.70
			RAZEM	329.70
53	ST-2	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grub. 25 cm - deptak i przejezdny chodnik	m ²	
d.4	KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04			
		296.3	m ²	296.30
			RAZEM	296.30
54	ST-2	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grub. 24 cm - deptak i przejezdny chodnik	m ²	
d.4	KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04			
		88.2	m ²	88.20
			RAZEM	88.20
55	ST-2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grub. 10 cm	m ²	
d.4	KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04			
		58.6	m ²	58.60
			RAZEM	58.60
56	ST-2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.pias- kowej	m	
d.4	KNR 2-31 0813-03			
		152	m	152.00
			RAZEM	152.00