

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	ST-2	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m ³		
d.4	KNR 2-31 0812-03	152.2*0.06	m ³	9.13	
				RAZEM	9.13
58	ST-2	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji należy uwzględnić koszty składowania (utylizacji).	m ³		
d.4	KNR 4-04 1103-01 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05	<poz.53> 296.3*0.25 <poz.54> 88.2*0.24 <poz.55> 58.6*0.1 <poz.56> 152*0.3*0.15 <poz.57> 9.13	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	74.08 21.17 5.86 6.84 9.13	
				RAZEM	117.08
59	ST-4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.4	KNR 2-01 0126-01	14.1	m ²	14.10	
				RAZEM	14.10
60	ST-4	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad.- koryto, rowek pod obrzeże. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji względnie koszty składowania gruntu.	m ³		
d.4	KNR 2-01 0206-02 KNR 2-01 0214-04	<koryto gł. do 31 cm> 296.3*0.31 <koryto gł. do 17 cm> 14.1*0.17 <koryto gł. do 22 cm> 58.6*0.22 <rowek pod obrzeże> (95.8+47.35+9.5+26.5)*0.2*0.4	m ³ m ³ m ³ m ³	91.85 2.40 12.89 14.33	
				RAZEM	121.47
61	ST-4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gr.kat.I-IV	m ²		
d.4	KNR 2-31 0103-04	296.3+88.2+14.1+58.6	m ²	457.20	
				RAZEM	457.20
62	ST-7	Ława pod obrzeże ze żwiru o wym 20x10 cm	m ³		
d.4	KNR 2-31 0402-01	(95.8+47.35+9.5+26.5)*0.2*0.1	m ³	3.58	
				RAZEM	3.58
63	ST-7	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.4	KNR 2-31 0407-05	95.8+47.35+9.5+26.5	m	179.15	
				RAZEM	179.15
64	ST-5	Warstwa mrozochronna grubości 30 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.4	KNR 2-31 0106-03 KNR 2-31 0106-04	296.3	m ²	296.30	
				RAZEM	296.30
65	ST-6	Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 25 cm stabilizowana mechanicznie	m ²		
d.4	KNR 2-31 0114-05 KNR 2-31 0114-06	296.3	m ²	296.30	
				RAZEM	296.30
66	ST-7	Nawierzchnia z płyt granitowych 25x25x8 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m ²		
d.4	KNR 2-31 0502-06	212	m ²	212.00	
				RAZEM	212.00
67	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm (11x11x8 cm) koloru szarego ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m ²		
d.4	KNR 2-31 0302-04	39	m ²	39.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.00
68	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 8 cm (11x11x8 cm) koloru	m ²		
d.4	KNR 2-31	czarnego ułożona na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm			
	0302-04	45.3	m ²	45.30	
				RAZEM	45.30
69	ST-5	Warstwa mrozochronna grubości 20 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.4	KNR 2-31				
	0106-03				
	KNR 2-31	88.2+14.1+58.6	m ²	160.90	
	0106-04				
				RAZEM	160.90
70	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 7 cm (9x9x7 cm) koloru	m ²		
d.4	KNR 2-31	szarego ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm			
	0302-04	59.3+9.3+40.4	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
71	ST-7	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 7 cm (9x9x7 cm) koloru	m ²		
d.4	KNR 2-31	czarnego ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm			
	0302-04	28.9+4.8+13.2	m ²	46.90	
				RAZEM	46.90
5 Chodniki i ścieżki dojściowe do boiska i terenów zielonych					
72	ST-1	Prace pomiarowe	ha		
d.5	KNR 2-01				
	0121-02	160/10000	ha	0.02	
				RAZEM	0.02
73	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.5	KNR 2-01				
	0126-01	160	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
74	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku	m ³		
d.5	D-02.01.01	sam.samowład.- koryto, rowek pod obrzeże Odległość odwozu Wyko-			
	KNR 2-01	nawca ustali indywidualnie. W pozycji względnie koszty składowania			
	0206-02	gruntu.			
	KNR 2-01				
	0214-04				
		<koryto gł. do 17 cm> 160*0.17	m ³	27.20	
		<rowek pod obrzeże> 186.5*0.2*0.4	m ³	14.92	
				RAZEM	42.12
75	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-	m ²		
d.5	KNR 2-31	cyjne w gr.kat.I-IV			
	0103-04	160	m ²	160.00	
				RAZEM	160.00
76	D-08.03.01	Ława pod obrzeże ze żwiru o wym 20x10 cm	m ³		
d.5	KNR 2-31				
	0402-01	186.5*0.2*0.1	m ³	3.73	
				RAZEM	3.73
77	D-08.03.01	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm	m		
d.5	KNR 2-31				
	0407-05	186.5	m	186.50	
				RAZEM	186.50
78	D-04.02.02	Warstwa mrozochronna grubości 20 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.5	KNR 2-31				
	0106-03				
	KNR 2-31	160	m ²	160.00	
	0106-04				
				RAZEM	160.00
79	D-08.02.01	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 7 cm (9x9x7 cm) koloru	m ²		
d.5	KNR 2-31	szarego ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm			
	0302-04	105.4	m ²	105.40	
				RAZEM	105.40

01 Zagospodarowanie terenu wokół budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 4.ath

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.5	D-08.02.01 KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 7 cm (9x9x7 cm) koloru czarnego ułożona na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m ²		
		54.6	m ²	54.60	
				RAZEM	54.60

		Mała architektura:		RAZEM	1.00
89 d.6	kalk. własna	Dostawa i zabudowa ławek o konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym bez oparcia (wg załączonego zdjęcia)	szt		
		15	szt	15.00	
				RAZEM	15.00
90 d.6	kalk. własna	Dostawa i zabudowa stalowych koszy na śmieci (wg załączonego zdjęcia)	szt		
		15	szt	15.00	
				RAZEM	15.00
Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.6	kalk. własna	Ogrodzenie stalowe o wysokości 1,2m (zgodne z załączoną fotografią)	m		
		87.6	m	87.60	
				RAZEM	87.60

7 Boisko					
92	ST-2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji uwzględnić koszty składowania i utylizacji rumoszu asfaltowego.	m ²		
d.7	KNR AT-03 0104-03 KNR 4-01 0108-12				
		230.5	m ²	230.50	
				RAZEM	230.50
93	ST-2	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grub. 23 cm	m ²		
d.7	KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04				
		198	m ²	198.00	
				RAZEM	198.00
94	ST-2	Rozebiórka ogrodzenia	m		
d.7	KNR 2-31 0818-05				
		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
95	ST-2	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji należy uwzględnić koszty składowania (utylicacji).	m ³		
d.7	KNR 4-04 1103-01 KNR 4-04 1103-04 KNR 4-04 1103-05				
		<poz.93> 198*0.23	m ³	45.54	
		<poz.94> 75*0.15*2	m ³	22.50	
				RAZEM	68.04
96	ST-4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.7	KNR 2-01 0126-01				
		278	m ²	278.00	
				RAZEM	278.00
97	ST-4	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie. W pozycji względnić koszty składowania gruntu.	m ³		
d.7	KNR 2-01 0206-02 KNR 2-01 0214-04				
		<koryto gł. do 18 cm> 278*0.18	m ³	50.04	
				RAZEM	50.04
98	ST-4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gr.kat.I-IV	m ²		
d.7	KNR 2-31 0103-04				
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00
99	ST-4	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.7	KNR 2-31 0106-03 KNR 2-31 0106-04				
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00
100	ST-3	Drenaż odwadniający boisko	m ²		
d.7	kałk. własna				
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00
101	ST-8	Warstwa konstrukcyjna z kamienia nie klinującego się (frakcja 31-65 mm), grubość 10cm	m ²		
d.7	KNR 2-31 0114-05 KNR 2-31 0114-06				
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	ST-8 d.7 KNR 2-31 0114-05 KNR 2-31 0114-06	Warstwa nośna – kliniec (frakcja 4-34,5mm) grubość 5cm	m ²		
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00
103	ST-8 d.7 KNR 2-31 0114-07 KNR 2-31 0114-08	Warstwa wyrównawcza – mieszanka ze skał magmowych (frakcja 0,07 – 4mm) grubość 4 cm	m ²		
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00
104	ST-8 d.7 kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa grubości 4 cm	m ²		
		476	m ²	476.00	
				RAZEM	476.00
105	ST-8 d.7 kalk. własna	Zestaw do gry w siatkówkę osadzony w tulejach montażowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
106	ST-8 d.7 kalk. własna	Dwa kosze do gry w piłkę koszykową z prostokątną tablicą, statyw kosza z rur stalowych o średnicy 114,3x4 mm osadzone w tulejach montażowych (szczegóły na rysunku w załączniku)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
107	ST-8 d.7 kalk. własna	Malowanie linii boiska farbami poliuretanowymi	m ²		
		13.9	m ²	13.90	
				RAZEM	13.90
8 Punkt gromadzenia odpadów					
108	ST-2 d.8 KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. (średnica drzewa 65 cm)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
109	ST-2 d.8 KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie.	mp		
		1.95*1	mp	1.95	
				RAZEM	1.95
110	ST-2 d.8 KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie.	mp		
		0.65*1	mp	0.65	
				RAZEM	0.65
111	ST-2 d.8 KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc. Odległość odwozu Wykonawca ustali indywidualnie.	mp		
		0.58*1	mp	0.58	
				RAZEM	0.58
112	ST-2 d.8 KNR 2-31 0801-03 KNR 2-31 0801-04	Rozbiórka nawierzchni betonowej o grub. 10 cm	m ²		
		7.8	m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
113	ST-2 d.8 KNR 2-31 0804-03 KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grub. 25 cm	m ²		
		7.8	m ²	7.80	
				RAZEM	7.80