


[skala 1:500]



Droga		488,72 m²	[4,98%]
364/1	0,83 m ²		
361/28	487,89 m ²		
Parkingi		644,46 m²	[6,57%]
364/1	638,60 m ²		
361/28	5,86 m ²		
Chodniki		666,07 m²	[6,79%]
364/1	634,34 m ²		
359/11	15,48 m ²		
361/28	16,25 m ²		
Boisko sportowe		390,00 m²	[3,98%]
364/1	390 m ²		
Powierzchnia zabudowy		656,50 m²	[6,69%]
364/1	634 m ² (Biblioteka)		
	22,5 m ² (PGO)		
Tereny zielone:		6 964,25 m²	[70,99%]
364/1	1 645,73 m ²		
359/11	93,52 m ²		
5026/5	5 225 m ²		
Powierzchnia działek:		9 810,00 m²	[100%]
364/1	3 966 m ²		
359/11	109 m ²		
359/12	117 m ²	(ul. Brody - nie uwzględniono w wykazie pow.	
4821/4	3 510 m ²	(ul. Brody - nie uwzględniono w wykazie pow.	
361/28	510 m ²		
5026/5	5 225 m ²		

LOKALIZACJA:

WYKAZ JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH MPZP (oznaczono kolorem):

364/1: MN1 i KDL
359/11: MN1 i KDL
5026/5: U, MN1 i KDL
4821/4: KDL
361/28: MN1, MW i KDL
359/12: KDL

Zgodnie z ustawą Prawo wodne odprowadzenie wód opadowych do zarurowanego rowu oraz zmiana nawierzchni istniejącego mostka (bez zmiany konstrukcji)
NIE WYMAGA uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej należy przeprowadzić wg odrębnego opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na aktualizacji mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu powiatowego w dniu 23. 12. 2009 r. (nr ewid. 2/2916/2009).

Teren objęty inwestycją jest terenem płaskim o nieznacznym nachyleniu w kierunku północnym równym ok. 0,7 % (zgodnie z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi).

*Na istniejącej infrastrukturze podziemnej w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami oraz projektowanymi chodnikami i deptakami należy stosować rury ochronne.
Wodociąg pod parkingiem należy wymienić na nowy (w tym samym miejscu).*

	Istn. wodociąg	
	Istn. wodociąg do demontażu	
	Proj. przekładka wodociągu	
	Istn. gazociąg	proj. wymiana gazociągu
	Istn. sieć teletechniczna	
	Istn. sieć teletechniczna do demontażu	
	Proj. przekładka sieci teletechnicznej	
	Istn. sieć energetyczna	
	Istn. sieć energetyczna do demontażu	
	Proj. przekładka sieci energetycznej	
	Istn. budynek biblioteki	
	Blaszane garaże i wiaty do likwidacji	
	Istn. kanalizacja sanit. i deszczowa	
	Proj. kanalizacja deszczowa	
	Proj. przesunięcie kanalizacji sanit.	
	Zakres aktualizacji mapy	
	Granice działek	
	Ogrodzenie przeznaczane do likwidacji	
	Proj. ogrodzenie - należy wykonać w miejscu istniejącego (w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od krawędzi skarpy potoku)	
	PGO	Proj. punkt gromadzenia odpadów
	Wo	Projektowane wpusty deszczowe (4 szt.)
	SP	Projektowane studnie kanal. (8 szt.)
	Ho	Proj. separator i studnia włączeniowa
		Istn. hydrant
		Proj. ławki
		Kosze na śmieci
		Istn. pomnik
	P-1	Miejsca parkingowe dla samochodów
	P-4N	Miejsca parkingowe dla os. niepełnospr.
	P-5Bus	Miejsca parkingowe dla busów
	o o o	Proj. słupki odgradzające (4 szt.)
		Proj. szlaban sterowany elektrycznie
		Zieleń istniejąca

Pracowania:

Parcele nr: 364/1, 359/11, 5026/5, 359/12,
4821/4, 361/28.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku z oświetleniem i odwodnieniem powierzchni (place, chodniki, zmiana nawierzchni drogi, zieleń i elementy małej architektury, studzienki, separator i wpusty deszczowe) oraz przebudowa boiska - o sztucznej nawierzchni.

pro
admin

Pro-Admini S. C.

43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 46

adm	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Alina Kopiec-Zajac	108/81	<i>mgr inż. Alina Kopiec-Zajac</i>
Asystent projektanta	inż. Łukasz Targosz		
Projektant	mgr inż. Teresa Śmietana-Gruszka	108/81	
Nazwa opracowania	Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku zlokalizowanego w Ustroniu, Rynek 4.		Skala 1:500
Inwestor	Gmina Ustroń 43-450 Ustroń, Rynek 1		Data IV 2010 r.
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		Nr rys. 1