

L.p.	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
4	S.04.00.00	WYMIANA ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH, REGULACJE I NASTAWY - kod CPV 45331100-7		
4.76	S.04.00.76	Demontaż zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm - istniejących Przedmiar: 89,000	89,000	szt.
4.77	S.04.00.77	Zawory termostatyczne z nastawą wstępną firmy DANFOS typ RTD - N o średnicy Dn15 mm Przedmiar: 89,000	89,000	szt.
4.78	S.04.00.78	Montaż głowic termostatycznych DANFOS, Przedmiar: 89,000	89,000	szt.
4.79	S.04.00.79	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o średnicy 15 mm Przedmiar: 89,000	89,000	kpl
4.80	S.04.00.80	Próba szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby Przedmiar: $89 * (2,65 * 2 + 0,25 * 2) / 100 = 5,162$	5,162	100 m
4.81	S.04.00.81	Próba szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm, próba wodna ciśnieniowa Przedmiar: 5,162	5,162	100 m
4.82	S.04.00.82	Próba instalacji na gorąco, rurociągi o śr. zewn. 10-54 mm, z dokonaniem regulacji, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych Przedmiar: 0,890	0,890	100 szt.