

Lp.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
SZYB WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne				
1	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	6,000		
d.1	0436-03					
2	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - na poziomie piwnic	m³	1,661		
d.1	0331-03					
3	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - wg poz. 2.2. dok. konstrukcji	m	4,200		
d.1	0314-04	Dwuteownik stalowy HE100B (HEB 100) szerokostopowy				
3'	KNPnRPDE	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w stali	otw.	12,000		
d.1	57-121h					
3"	KNP 18	Montaż elementów śrubowych - wykonanie połączenia śrubowego M16 z nakrętką i podkładkami	kpl.	4,000		
d.1	0130-01.03					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt.	6,000		
d.1	0436-07					
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - z odzyskiem płytek (piwnice)	m²	9,000		
d.1	0812-05					
6	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoże betonowe posadzki piwnic	m³	1,350		
d.1	0212-01					
7	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m³	13,900		
d.1	0106-01					
8	KNR-W 4-01	Zasypanie ziemią z ukopów	m³	6,390		
d.1	0106-03					
9	KNR-W 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m³	10,521		
d.1	0106-05					
10	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km (grunt kat. IV)	m³	7,510		
d.1	0109-07					
	0109-08					
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km	m³	3,011		
d.1	0109-11					
	0109-12					
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne						
2	45262300-4	Wykonanie szybu windy				
2.1	45000000-7	Podszybie				
12	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV	m²	5,720		
d.2.1	0103-02					
13	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - "chudy beton"	m³	0,539		
d.2.1	1101-01	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (C8/10)				
14	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m³	1,481		
d.2.1	0205-01	Beton z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30) - wodoszczelny W-8				
15	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m²	17,186		
d.2.1	0207-01	Beton z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30) - wodoszczelny W-8				
	0207-07					
15'	KNR-W 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 18 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - częściowe pogrubienie ściany	m²	0,306		
d.2.1	0207-01	Beton z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30) - wodoszczelny W-8				
	0207-07					
16	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg	541,000		
d.2.1	0259-02	Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie o średnicy 12 mm				
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa - izolacja betonu chudego	m²	5,400		
d.2.1	0602-07	Środek ABIZOL DM 24				
17'	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - druga warstwa	m²	5,400		
d.2.1	0602-08					

Lp.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2.1	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa Środek ABIZOL DM 24	m ²	13,380		
19 d.2.1	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa	m ²	13,380		
20 d.2.1	KNR-W 2-02 0608-12	Izolacje z płyt styropianowych pionowe - dylatacja i wypełnienie przestrzeni pomiędzy podszybiem a ścianą fundamentową	m ²	4,940		
Razem dział: Podszybie						
2.2 45000000-7 Podparcie stropu (wraz z rozbiórką) i roboty wyburzeniowe						
21 d.2.2	KNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji - podwaliny i belki Krawędziaki iglaste 10x10 cm kl. II	m	21,000		
22 d.2.2	KNP 01 0215-01.01	Podparcie stropu - stemple (stojaki) stalowe o regulowanej wysokości (mechanicznie lub hydraulicznie)	szt	18,000		
23 d.2.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - z częściowym odzyskiem płytek	m ²	9,330		
24 d.2.2	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wylewka pod posadzkę i nadlewka stropu Akermana	m ³	0,653		
25 d.2.2	KNR 4-04 0106-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²	6,345		
26 d.2.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000		
27 d.2.2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	13,399		
28 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	4,753		
29 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km	m ³	4,753		
30 d.2.2	KNR AT-12 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NI-DA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100	m ²	9,206		
Razem dział: Podparcie stropu (wraz z rozbiórką) i roboty wyburzeniowe						
2.3 45000000-7 Szyb windy						
31 d.2.3	KNR 2 0301-03 z. sz.5	Ściany windy z bloczków betonowych - objętość do 1 m ³ w jednym miejscu Bloczki ścienne betonowe 4-cegły b-4 25 x 25 x 14 cm Bloczki ścienne betonowe 2-cegły b-2 25 x 12 x 14 cm Zaprawa cementowa M 12	m ³	8,099		
32 d.2.3	KNR-W 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach 25x30 cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)	m ³	0,882		
33 d.2.3	KNR-W 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach 12x30 cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)	m ³	0,147		
34 d.2.3	KNR-W 2-02 0210-04	Nadproża - ręczne układanie betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)	m ³	0,166		
35 d.2.3	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu, o średnicy do 7 mm, St3S	kg	28,947		
36 d.2.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie o średnicy 12 mm	kg	37,380		
Razem dział: Szyb windy						
Razem dział: Wykonanie szybu windy						
3 45000000-7 Roboty związane z montażem windy						
37 d.3	cena zakładowa	Cena dźwigu hydraulicznego z montażem - nie jest robotą budowlaną - CENA WG OFERTY (77 tys zł)	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty związane z montażem windy						
4 45400000-1 Roboty wykończeniowe						

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38 d.4	kalk. włas- na	Przeróbka otwierania drzwi D 1 (do sali rehabilita- cyjnej) - wg rys. nr 2P	kpl.	1,000		
39 d.4	kalk. włas- na	Przeróbka drzwi zewnętrznych D 2 - wg rys. nr 2P - lub wymiana	kpl.	1,000		
40 d.4	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach itp.	m ²	0,984		
41 d.4	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0,984		
42 d.4	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia- nach i stropach zaprawą cementową	m ²	0,984		
43 d.4	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 80 cm	m	4,540		
44 d.4	KNR-W 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z betonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	9,230		
45 d.4	kalk. włas- na	Naprawa (połączenie) stropów	kpl.	1,000		
46 d.4	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NI- DA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokry- ciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniej- szej niż 5 m2. - ścianki przy szybie	m ²	2,700		
47 d.4	kalk. włas- na	Naprawa posadzek piwnicy i parteru	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SZYB WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1	4511200-0	Roboty w zakresie przygotowania pod budowę i roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych - na poziomie piwnic 2,27*1,18*0,62	m³ m³	 1,661	
				RAZEM	1,661
3 d.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - wg poz. 2.2. dok. konstrukcji Dwuteownik stalowy HE100B (HEB 100) szerokostopowy 1,4*3	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
3' d.1	KNPnRPDE 57-121h	Wiercenie otworów o śr.do 20 mm wiertarką elektryczną w stali 4*3	otw. otw.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3" d.1	KNP 18 0130-01.03	Montaż elementów śrubowych - wykonanie połączenia śrubowego M16 z nakrętką i podkładkami 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - z odzyskiem płytek (piwnice) 9	m² m²	 9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoże betonowe posadzki piwnic 9,0*0,15	m³ m³	 1,350	
				RAZEM	1,350
7 d.1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 2,97*3,12*1,5	m³ m³	 13,900	
				RAZEM	13,900
8 d.1	KNR-W 4-01 0106-03	Zasypanie ziemią z ukopów 3,0*1,5*0,5*2+3,0*0,42*1,5	m³ m³	 6,390	
				RAZEM	6,390
9 d.1	KNR-W 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 7,51+3,011	m³ m³	 10,521	
				RAZEM	10,521
10 d.1	KNR-W 4-01 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km (grunt kat. IV) 13,9-6,39	m³ m³	 7,510	
				RAZEM	7,510
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km 1,661+1,35	m³ m³	 3,011	
				RAZEM	3,011
2	45262300-4	Wykonanie szybu windy			
2.1	45000000-7	Podszybie			
12 d.2. 1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III-IV 2,6*2,2	m² m²	 5,720	
				RAZEM	5,720
13 d.2. 1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - "chudy beton" Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (C8/10) 2,52*2,14*0,1	m³ m³	 0,539	
				RAZEM	0,539
14 d.2. 1	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu Beton z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30) - wodoszczelny W-8	m³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,04*2,42*0,3	m ³	1,481	
				RAZEM	1,481
15 d.2. 1	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu Beton z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30) - wodoszczel- ny W-8 2,17*(2,04*2+1,92*2)	m ² m ²	 17,186	
				RAZEM	17,186
15' d.2. 1	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 18 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - częściowe pogrubienie ściany Beton z kruszywa naturalnego B-30 (C25/30) - wodoszczel- ny W-8 0,15*2,04	m ² m ²	 0,306	
				RAZEM	0,306
16 d.2. 1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie o średnicy 12 mm 541	kg kg	 541,000	
				RAZEM	541,000
17 d.2. 1	KNR-W 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa - izolacja betonu chudego Środek ABIZOL DM 24 5,4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
17' d.2. 1	KNR-W 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - druga warstwa 5,4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
18 d.2. 1	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa Środek ABIZOL DM 24 1,5*(2,42*2+2,04*2)	m ² m ²	 13,380	
				RAZEM	13,380
19 d.2. 1	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa 1,5*(2,42*2+2,04*2)	m ² m ²	 13,380	
				RAZEM	13,380
20 d.2. 1	KNR-W 2-02 0608-12	Izolacje z płyt styropianowych pionowe - dylatacja i wypeł- nienie przestrzeni pomiędzy podszybiem a ścianą funda- mentową 2,0*2,47	m ² m ²	 4,940	
				RAZEM	4,940
2.2	45000000-7	Podparcie stropu (wraz z rozbiórką) i roboty wyburzeniowe			
21 d.2. 2	KNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji - podwaliny i belki Krawężniki iglaste 10x10 cm kl. II Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów (3,5*0,1*0,1*3*2)*1 (2*3*0,7*5)*1	m m ³ m	 21,000	0,210
				RAZEM	21,000
22 d.2. 2	KNP 01 0215-01.01	Podparcie stropu - stemple (stojaki) stalowe o regulowanej wysokości (mechanicznie lub hydraulicznie) (6*3)*1	szt szt	 18,000	
				RAZEM	18,000
23 d.2. 2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - z częś- ciowym odzyskiem płytek (3,0*3,11)*1	m ² m ²	 9,330	
				RAZEM	9,330
24 d.2. 2	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie- zbrojonych o grubości do 15 cm - wylewka pod posadzkę i nadlewka stropu Akermana (3,0*3,11*0,07)*1	m ³ m ³	 0,653	
				RAZEM	0,653
25 d.2. 2	KNR 4-04 0106-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych (2,7*2,35)*1	m ² m ²	 6,345	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6,345
26 d.2. 2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2. 2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3,11*2,96+2,04*2,96-0,9*2,05	m ²	13,399	
				RAZEM	13,399
28 d.2. 2	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		9,33*0,02+0,653+6,345*0,3+13,399*0,15	m ³	4,753	
				RAZEM	4,753
29 d.2. 2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowniczymi na odległość 7 km	m ³		
		4,753	m ³	4,753	
				RAZEM	4,753
30 d.2. 2	KNR AT-12 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100	m ²		
		3,11*2,96	m ²	9,206	
				RAZEM	9,206
2.3	45000000-7	Szyb windy			
31 d.2. 3	KNR 2 0301-03 z. sz.5	Ściany windy z bloczków betonowych - objętość do 1 m3 w jednym miejscu Bloczki ścienne betonowe 4-cegły b-4 25 x 25 x 14 cm Bloczki ścienne betonowe 2-cegły b-2 25 x 12 x 14 cm Zaprawa cementowa M 12 (2,42+1,54)*2*(2,47+2,90)*0,25 <nadproża>(0,25*0,25*1,47+0,20*0,25*1,48)*-1 <wieńce>-(0,25*0,30*(2,04*2+1,92*4)+0,12*0,30*2,04*2) <otwory wejściowe windy>-1,18*2,27*2*0,25	m ³		
			m ³	10,633	
			m ³	-0,166	
			m ³	-1,029	
			m ³	-1,339	
				RAZEM	8,099
32 d.2. 3	KNR-W 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach 25x30 cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)	m ³		
		1,029-0,147	m ³	0,882	
				RAZEM	0,882
33 d.2. 3	KNR-W 2-02 0212-12	Wieńce monolityczne na ścianach 12x30 cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)	m ³		
		0,12*0,3*2,04*2	m ³	0,147	
				RAZEM	0,147
34 d.2. 3	KNR-W 2-02 0210-04	Nadproża - ręczne układanie betonu Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)	m ³		
		0,166	m ³	0,166	
				RAZEM	0,166
35 d.2. 3	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie Pręt stalowy okrągły gładki do zbrojenia betonu, o średnicy do 7 mm, St3S 1/0,15*(1,148*2)*0,95*0,222 1/0,15*2,04*2*0,75*0,222 1/0,15*(2,04*2+2,42*4)*1,05*0,22	kg		
			kg	3,228	
			kg	4,529	
			kg	21,190	
				RAZEM	28,947
36 d.2. 3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie o średnicy 12 mm 0,89*(1,5*4+9,0*4)	kg		
			kg	37,380	
				RAZEM	37,380
3	45000000-7	Roboty związane z montażem windy			
37 d.3	cena zakładowa	Cena dźwigu hydraulicznego z montażem - nie jest robotą budowlaną - CENA WG OFERTY (77 tys zł)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
38 d.4	kalk. własna	Przeróbka otwierania drzwi D 1 (do sali rehabilitacyjnej) - wg rys. nr 2P	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.4	kalk. własna	Przeróbka drzwi zewnętrznych D 2 - wg rys. nr 2P - lub wymiana 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach itp. 0,82*1,20	m ² m ²	 0,984	
				RAZEM	0,984
41 d.4	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,82*1,20	m ² m ²	 0,984	
				RAZEM	0,984
42 d.4	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,82*1,20	m ² m ²	 0,984	
				RAZEM	0,984
43 d.4	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 80 cm 2,27*2	m m	 4,540	
				RAZEM	4,540
44 d.4	KNR-W 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z betonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 2,04*(2,96+2,9)-1,2*2,27	m ² m ²	 9,230	
				RAZEM	9,230
45 d.4	kalk. własna	Naprawa (połączenie) stropów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.4	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. - ścianki przy szybie 3*0,9	m ² m ²	 2,700	
				RAZEM	2,700
47 d.4	kalk. własna	Naprawa posadzek piwnicy i parteru 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000