

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kalkulacja indywidualna. Okablowanie i montaż elementów w rozdzielni bezpiecznikowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 46	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000
5	KNR 5-08 0214-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinach z mocowaniem pojedynczo 46	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000
6	KNR-W 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2-01 0308-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) 1	dół. dół.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-01 0512-02	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 5-08 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
17		Kalkulacja indywidualna. Monitoring - kamera /instalacja/, konstrukcja mocująca 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18		Kalkulacja indywidualna. Hot Spot - internet z instalacją, konstrukcje mocujące anteny, dodatkowe stacje pośrednie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża / Infoboks / 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20		Kalkulacja indywidualna. Montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych	kpl		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Kalkulacja indywidualna. Uruchomienie łącza internetowego.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000