

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 2-01 0308-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV)	dół.		
		1	dół.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 5-08 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8		Kalkulacja indywidualna. Okablowanie i montaż elementów w rozdzielni bezpiecznikowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Kalkulacja indywidualna. Monitoring - kamera /instalacja/, konstrukcja mocująca	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża /Infoboks/	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Kalkulacja indywidualna. Montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Kalkulacja indywidualna. Uruchomienie łącza internetowego.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000