

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0708-04	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świda mech. dla słupów elektroenergetycz. 0,63	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNR-W 5-10 0702-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertrniczym (bez belek ustojowych) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	E-0510 3300-01	Montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2 x 16 mm ² linii napowietrznych N.N. 0,25	li-km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
4	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR-W 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 2-01 0308-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) 1	dół. dół.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 5-08 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm ² 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12		Kalkulacja indywidualna. Okablowanie i montaż elementów w rozdzielni bezpiecznikowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
17		Kalkulacja indywidualna. Monitoring - kamera /instalacja/, konstrukcja mocująca 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18		Kalkulacja indywidualna. Hot Spot - internet z instalacją, konstrukcje mocujące anteny, dodatkowe stacje pośrednie 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża / Infoboks / 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20		Kalkulacja indywidualna. Montaż i konfiguracja urządzeń sieciowych 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
21		Kalkulacja indywidualna. Uruchomienie łącza internetowego. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000