	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1	**Element**			
1	KNNR 6/805/3 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin zaprawą cementową, płyty 12˙cm	65,00		m2
2	KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - analog. 65,0*0,4+15,0 = 41,000 41,00	~41,00		m3
3	KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	65,00		m2
4	KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10˙cm	65,00		m2
5	KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm	65,00		m2
6	KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm	20,00		m3
7	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 190,0*5,0+7,5*7,0 = 1 002,500 1 002,50	1 002,50		m2
8	KNNR 6/1005/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z betonu, kostki 14,0*6,0+8,0*9,5+7,0*3,0+ 10,0*2,0+10,0 = 211,000 211,00	~211,00		m2
9	KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog. 211,0+1002,5+65,0 = 1 278,500 1 278,50	1 278,50		m2
10	Kalkulacja własna Ułożenie geowłókniny	100,00		m2
11	KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t	1 278,50		m2
12	KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t - analog.	1 278,50		m2
13	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - pobocza	280,00		m2

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1 KNNR 6/805/3 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin zaprawą cementową, płyty 12˙cm	m2		65,00		
2 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - analog.	m3		~41,00		
3 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		65,00		
4 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10˙cm	m2		65,00		
5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm	m2		65,00		
6 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm	m3		20,00		
7 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm	m2		1 002,50		
8 KNNR 6/1005/5 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z betonu, kostki	m2		~211,00		
9 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog.	m2		1 278,50		
10 Kalkulacja własna Ułożenie geowłókniny	m2		100,00		
11 KNNR 6/308/1 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t	m2		1 278,50		
12 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t - analog.	m2		1 278,50		
13 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - pobocza	m2		280,00		