	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1	**ULICA GRAŻYŃSKIEGO**			
1	Kalkulacja własna Oznakowanie robót łącznie z porojektem (wraz z mostem)	1		kpl
2	CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm 158,00*6,55 = 1 034,900 1 034,90	1 034,90		m2
3	KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 1035,00+20,0 = 1 055,000 1 055,00	1 055,00		m2
4	KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog	1 055,00		m2
5	KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t 1020,0*0,05 = 51,000 51,00	~51,00		t
6	KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t - analog.	1 055,00		m2
7	KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	2		szt
8	KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne	25,00		m2
2	**REMONT MOSTU**			
9	CJ 11/2006/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm 71,0*7,0 = 497,000 497,00	~497,00		m2
10	KNR 233/103/7 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego	6,00		m2
11	KNR 233/706/3 Demontaż krawężników na prostej	26,00		m
12	Kalkulacja własna Demontaż wpustów sealowych	12		szt
13	Kalkulacja własna Poszerzenie otworów w płycie na nowe wpusty	12		szt
14	KNR 233/705/2 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, wpusty o przekroju 300 cm2 z rurą	12		element
15	KNR 233/706/1 Montaż krawężników na prostej - mostowych	26,00		m
16	KNNR 6/311/6 (1) Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki grysowej lub grysowo-żwirowej, grubość 5˙cm - anal. twardolany	500,00		m2
17	KNR 233/718/3 Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości - poręczy 68,0*2*0,044 = 5,984 5,98	~5,98		t
18	KNR 233/718/9 (1) Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba olejna do gruntowania			t

	Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	**ULICA GRAŻYŃSKIEGO**					
1	Kalkulacja własna Oznakowanie robót łącznie z porojektem (wraz z mostem)	kpl		1		
2	CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm	m2		1 034,90		
3	KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2		1 055,00		
4	KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - analog	m2		1 055,00		
5	KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t	t		~51,00		
6	KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t - analog.	m2		1 055,00		
7	KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt		2		
8	KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne	m2		25,00		
2	**REMONT MOSTU**					
9	CJ 11/2006/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm	m2		~497,00		
10	KNR 233/103/7 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego	m2		6,00		
11	KNR 233/706/3 Demontaż krawężników na prostej	m		26,00		
12	Kalkulacja własna Demontaż wpustów sealowych	szt		12		
13	Kalkulacja własna Poszerzenie otworów w płycie na nowe wpusty	szt		12		
14	KNR 233/705/2 Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących, wpusty o przekroju 300 cm2 z rurą	element		12		
15	KNR 233/706/1 Montaż krawężników na prostej - mostowych	m		26,00		
16	KNNR 6/311/6 (1) Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki grysowej lub grysowo-żwirowej, grubość 5˙cm - anal. twardolany	m2		500,00		
17	KNR 233/718/3 Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości - poręczy	t		~5,98		
18	KNR 233/718/9 (1) Malowanie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne pędzlem, 1 warstwa, farba olejna do gruntowania	t				