	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1	**Element**			
1	CJ 11/2001/10 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	230,00		m
2	KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 6˙cm, mechanicznie - ANALOG. 230,0*0,2 = 46,000 46,00	~46,00		m2
3	KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm 17,0*2,0+24,0*2,0+3,0*1,5*2+ 91,0*2,0+93,0*2,0+8,0*1,5+ 3,5*1,5 = 476,250 476,25	476,25		m2
4	KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	236,00		m
5	KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie	257,50		m
6	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5˙km - analog.	32,80		m3
7	KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - - analog. 476,0*0,1 = 47,600 47,60	~47,60		m3
8	KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV	236,00		m
9	KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV	257,00		m
10	KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	17,00		m3
11	KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej	236,00		m
12	KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	257,50		m
13	KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	476,00		m2
14	KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 13˙cm - analog.	476,00		m2
15	KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ złota jesień kolorowa - starobruk szara	476,00		m2
16	KNR 231/1102/2 Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, nawierzchnia z kamienia narzutowego, wysokość brukowca 16-20˙cm - przebrukowanie	7,00		m2
17	KNNR 6/1106/4 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	6,00		m2
18	KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	2		szt
19	KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t - przy krawężniku 46,0*0,15 = 6,900 6,90	~6,90		t
20	KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	150,00		m2

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1 CJ 11/2001/10 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m		230,00		
2 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 6˙cm, mechanicznie - ANALOG.	m2		~46,00		
3 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm	m2		476,25		
4 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		236,00		
5 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m		257,50		
6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5˙km - analog.	m3		32,80		
7 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - - analog.	m3		~47,60		
8 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV	m		236,00		
9 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV	m		257,00		
10 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		17,00		
11 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		236,00		
12 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		257,50		
13 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		476,00		
14 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 13˙cm - analog.	m2		476,00		
15 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ złota jesień kolorowa - starobruk szara	m2		476,00		
16 KNR 231/1102/2 Remonty cząstkowe nawierzchni brukowych, nawierzchnia z kamienia narzutowego, wysokość brukowca 16-20˙cm - przebrukowanie	m2		7,00		
17 KNNR 6/1106/4 Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		6,00		
18 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt		2		
19 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t - przy krawężniku	t		~6,90		
20 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2		150,00		