
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : KOMPLEKSOWY REMONT KUCHNI ORAZ POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH BUDYNKU PRZED-
SZKOŁĄ NR 4
ADRES INWESTYCJI : USTROŃ UL.WIŚNIOWA 13
INWESTOR : URZĄD MIASTA USTROŃ
ADRES INWESTORA : RYNEK 1
BRANŻA : INSTALACJA GAZU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. LECHOSŁAW SUDER
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45333000-0	INSTALACJA GAZOWA			
1.1			Instalacja gazowa-demontaż			
1 d.1.1	SST 02	KNR-W 4-02 0312-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm	m		
			12.0	m	12.000	
					RAZEM	12.000
2 d.1.1	SST 02	KNR-W 4-02 0314-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
3 d.1.1	SST 02	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
4 d.1.1	SST 02	KNR-W 4-02 0317-06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego(piec do zamontowania w kotłowni)	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
1.2			Instalacja gazowa-rurociagi,zawory,podłączenia			
5 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0304-04	Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			0.8+0.55+2.8+2.7	m	6.850	
					RAZEM	6.850
6 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0304-03	Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych(łącznie z odcinkiem do podłączenia pieców gazowych z demontażu)	m		
			8.0+3.5	m	11.500	
					RAZEM	11.500
7 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0304-02	Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			5.0	m	5.000	
					RAZEM	5.000
8 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0312-04 analogia	Elektrozawór do gazu, połączenie gwintowane, śr 32 mm, sterowany impulsem 230 V-typ Zb-32-firmy Flama-Gaz lub równoważny	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0312-02 analogia	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych-(zawory kulowe)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
10 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0312-03 analogia	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych-(zawory kulowe)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
11 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0312-04	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
12 d.1.2	SST 10	kalk. własna	Dostawa i montaż detektora gazu i tlenku węgla z sygnalizatorem dźwiękowym-typu Home Protektor firmy Flama-Gaz lub równoważny	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
13 d.1.2	SST 10	kalk. własna	Dostawa i montaż szafki gazowej, natynkowej o wym. min 750 x750mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0315-01	Piec gazowy-(tylko podłączenie do instalacji, piece z demontażu w kuchni).	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
15 d.1.2	SST 10	KNR-W 2-15 0312-03 analogia	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych-(zawory kulowe przy piecach z demontażu w kuchni)	szt.		
			2	szt.	2.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.000
16 d.1.2	SST 10	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm 6.85+8.0+5.0	m m	19.850	
					RAZEM	19.850
1.3			Instalacja gazowa-roboty towarzyszące			
17 d.1.3	SST 10	KNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 6.85+8.0+5.0+3.5	m ² m ²	23.350	
					RAZEM	23.350
18 d.1.3	SST 10	KNR 4-01 1212-29 analogia	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm 6.85+8.0+5.0+3.5	m m	23.350	
					RAZEM	23.350
19 d.1.3	SST 10	KNR-W 2- 02 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną rur stalowych o śr. do 50 mm 6.85+8.0+5.0+3.5	m m	23.350	
					RAZEM	23.350
20 d.1.3	SST 02	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
21 d.1.3	SST 02	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000