

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 3 MAJA 16 w Ustroniu.					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	Kalkulacja	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - zabezpieczenie prowadzonych robót dachowych i umożliwienie rozebrania i ponownego montażu rur spustowych i rynien. montaż daszków (3 sztuki) nad wejściami do budynku.	m ²		
d.1	własna	(41*2+3*2)*7.7	m ²	677.600	
				RAZEM	677.600
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	15.9*2+15.8*2+2.9*2	m	69.200	
				RAZEM	69.200
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	646.7*1.221+49.32*1.133	m ²	845.500	
				RAZEM	845.500
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	2.30*0.3*13+9.95*4*0.3+6*2*0.3+6.2*2*0.3	m ²	28.230	
				RAZEM	28.230
6	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	845*0.0005+84.5*0.025+19*0.15*0.12+11*0.14*0.14	m ³	3.093	
				RAZEM	3.093
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	3.09*2	m ³	6.180	
				RAZEM	6.180
2		Roboty ciesielskie			
8	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.2	0414-02	845*10%	m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi krokwie o wymia-rach 12x15 cm	szt.		
d.2	0412-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - krokwie o wymiarach 12x15cm	m		
d.2	0412-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - płatew kalenicowa o wym 14x14 cm facjata elewacji frontowej.	m		
d.2	0412-05	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny murłaty 14 x 14 cm	m		
d.2	0412-04	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	NNRNKB	Montaż wyłazu dachowego "FAKRO" 66 x 98 cm	kpl.		
d.2	202 1027-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.2	0102-02	850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
15	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.2	0104-03	850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
16	KNR 2-02	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcy-cy nasyczonej - rozstaw łąt 25 cm	m ²		
d.2	0410-04	850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
17	NNRNKB	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
d.2	202 0421-02	15.2*2+14.9*2+2.71+2	m	64.910	
				RAZEM	64.910
18	Kalkulacja	Pomalowanie dwukrotnie deski czołowej i widocznych elementów drewnia-nych dachu podbitka i krokwie farbą do drewna -DULUX kolor RAL 7012	m ² p.o.		
d.2	własna	65*0.25*2	m ² p.o.	32.500	
		119.8*1.2*0.75	m ² p.o.	107.820	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Roboty pokrywowe		RAZEM	140.320
19 d.3	NNRNKB 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 20 cm 15.2*2	m m	30.400	
				RAZEM	30.400
20 d.3	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 14.9*2+2.71*2	m m	35.220	
				RAZEM	35.220
21 d.3	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm 8*6	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
22 d.3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż kalenicy - kalenica prosta poliuretan. kolor RAL 7012 40.76+6.5+6.5	m m	53.760	
				RAZEM	53.760
23 d.3	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poliuretan kolor RAL 7012 30.4+35.22	m m	65.620	
				RAZEM	65.620
24 d.3	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic poliuretan (16.27+9.97)*1.22+10.57*1.18	m m	44.485	
				RAZEM	44.485
25 d.3	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 67.60	m m	67.600	
				RAZEM	67.600
26 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kosze kolor RAL 7012 (7.1*2+6.4*2)*1.18*0.35	m ² m ²	11.151	
				RAZEM	11.151
27 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy kolor RAL 7012 2.5*0.3*14+3.2*0.3*3	m ² m ²	13.380	
				RAZEM	13.380
28 d.3	Kalkulacja własna	Nasady wentylacyjne - obrobienie przejść przez dach wentylacji z rur nierdzewnych średnicy do 300 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
29 d.3	Kalkulacja własna	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną poliuretan - Panele dachowe na rąbek gr 0,5 mm szerokość ~ 500 mm kolor RAL 7012 lub zbliżony, sposób łączenia jak w panelach "Blachy Pruszyński PD 510 T lub PD 510 F" lub "RUUKKI panel Classic lub Classic premium ".Kolor i rodzaj paneli potwierdzić u inwestora i inspektora nadzoru. 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
30 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie ław kominiarskich - kolor identyczny z kolorem pokrycia dachu. 61.3	m m	61.300	
				RAZEM	61.300
31 d.3	KNR 2-02 1512-03	Dwukrotne malowanie farbą do pow. ocynkowanych rur stalowych i blaszanych o śr.do 200 mm - malowanie rynien i rur spustowych lakierem do powierzchni ocynkowanych w kolorze RAL 7012 30.4+35.22	m m	65.620	
				RAZEM	65.620
4		Przemurowanie kominów			
32 d.4	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.4	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
34 d.4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - przemurowanie cegłą klinkierowa pełną w kolorze grafitowym / kolor uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru/ 0.49*3	m ³ m ³	1.470	
				RAZEM	1.470
35 d.4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie cegłą klinkierowa pełną w kolorze grafitowym / kolor uzgodnić z inwestorem i inspektorem nadzoru/ 0.56*8 0.94*3	m ³ m ³ m ³	4.480 2.820	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.300
36	KSNR 5	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mo-	m		
d.4	0601-01	cowane na wspornikach obsadzanych	m	165.000	
		41*3+21*2		RAZEM	165.000
37	Kalkulacja	Pomiar powykonawczy instalacji odgromowej	m		
d.4	własna	165	m	165.000	
				RAZEM	165.000