

k2



- 1,2,3,4,5,6 - opława, np. Philips MPV 506 WG 1xSON-TPP600W A61 na słupie aluminiowym 8m
- 7 - wejście kabla zasilającego oświetlenie do budynku szkoły
- 8 - wejście kabli zasilających oświetlenie do budynku gospodarczego
- 7-8 - kabel zasilający z rozdzielni sali gimnastycznej w budynku szkoły do rozdzielni w budynku gospodarczym - YKY 4x16 - 100m (65m trasy kabla)
- 8-1 - kabel zasilanie lampy 1 - YKY 2x2,5 - 17m (13m trasy kabla)
- 1-2 - kabel zasilanie lampy 2 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
- 2-3 - kabel zasilanie lampy 3 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
- 8-4 - kabel zasilanie lampy 4 - YKY 2x2,5 - 32m (27m trasy kabla)
- 4-5 - kabel zasilanie lampy 5 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
- 5-6 - kabel zasilanie lampy 6 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)

także uzieniałąca Faza 304 - do uzienienia podpiąć rozcielinę szall gimnastycznej, rozcielinę w budynku gospodarczym, wszystkie słupki osiwieleniowe i wszystkie słupki ogrodzenia boiska

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY S.P. NR 2 W USTRONIU; DZIAŁKI NR 437/2, 437/3, 434/4		
TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	SKALA: 1 : 500
INWESTOR:	MIASTO USTRONŃ	NR RYS. 1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Adam KALISZ	UPR. NR.: MPOM.039/2010
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI	UPR. NR.: 1227 / 196 / BB
		PODPIS